



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

„Извършване на строително-монтажни работи в обхвата на обект: Рехабилитация на ул. "Михаил Герджиков" в участъка от пътен възел II-99 Бургас-Царево до ул. "Георги Кондолов" и рехабилитация на ул. "Преображенска" в участъка от ул. "Михаил Герджиков" до ул. "Любен Каравелов" гр. Царево" Община Царево“

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

- I.1. Минимален срок на валидност на офертата: 120 календарни дни, считано от датата определена за краен срок за предаване на индикативните оферти.
I.2. Място за изпълнение на поръчката: Община Царево.

II. ЦЕЛ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

II.1. Цел на поръчката:

„Извършване на строително-монтажни работи в обхвата на обект: Рехабилитация на ул. "Михаил Герджиков" в участъка от пътен възел II-99 Бургас-Царево до ул. "Георги Кондолев" и рехабилитация на ул. "Преображенска" в участъка от ул. "Михаил Герджиков" до ул. "Любен Каравелов" гр. Царево" Община Царево“.

II.2. Количествена сметка

Позиция	Описание на работите	мярка	Количество
	<u>Сметка ПЪТНИ РАБОТИ</u>		
1	Отстраняване на 15 см хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно инструкциите на Инженера	m ³	374.25
2	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	m ³	499.00
3	Изкоп за линеен отводнител, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС	m ³	2.40
4	Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи, съгласно инструкциите на Инженера	m ²	200.00
5	Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	m ³	65.00
6	Разваляне на съществуваща трошенокаменната настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	m ³	1570.00

Приложения: 2. Техническа спецификация.

7	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно указанията на Инженера и одобрен Технологичен проект	m ²	5900.00
8	Демонтаж на съществуващи стандартни пътни знаци, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране и разтоварване на депо 5км , съгласно указанията на Инженера и всички свързани с това разходи	бр.	36.00
9	Демонтаж на съществуващи бодюри, включително, натоварване, транспортиране и разтоварване на депо, съгласно указанията на Инженера и всички свързани с това разходи	m	2720.00
10	Демонтаж на съществуващи бодюри "Ню Джърси", включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 5 км и предаване в посочен склад на Възложителя и разтоварване на депо, съгласно указанията на Инженера и всички свързани с това разходи	m	470.00
11	Демонтаж на съществуващ тротоар, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 10 км и предаване в посочен склад на Възложителя и разтоварване на депо, съгласно указанията на Инженера и всички свързани с това разходи	m ²	2028.00
12	Демонтаж на съществуващ бетонов тротоар (ул. Преображенска), включително, натоварване, транспортиране и разтоварване на депо 5км, съгласно указанията на Инженера и всички свързани с това разходи	m ²	2852.00
13	Полагане на хумусен пласт за острови и тротоари с дебелина 20см, съгласно изискванията на ТС.	m ³	400.00
14	Доставка и полагане на материал за насип за острови и тротоари с дебелина 30см, съгласно изискванията на ТС.	m ³	55.00
15	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието Тип 0/16 , за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	t	688.80
16	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието Тип 0/16 съгласно ТС , за крѝпки с различна дебелина и ширина съгласно проекта и указанията на Инженера	t	29.00
17	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт, с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума с цел осигуряване над 80% обвита с битум повърхност на фракциите определена съгласно БДС 11685 т. 1.	m ²	12435.00
18	Направа на втори (свързващ) битумен разлив от битумна емулсия за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	m ²	12435.00

Приложения: 2. Техническа спецификация.

	на ТС.		
19	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт, съгласно изискванията на ТС	t	122.40
20	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Инженера	m ³	738.00
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	m	2878.00
22	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16, в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	m	1081.00
23	Доставка и полагане на бетонови тротоарни плочи с размери 40/40, в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	m ²	7488.00
24	Доставка и полагане на тактилни плочи (жълти) с размери 30/30, включително всички свързани с това разходи.	m ²	160.00
25	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от термопластични материали с различна конфигурация съгласно Чертежите и в съответствие с изискванията на Техническата спецификация - Раздел 9300, включително всички свързани с това разходи	m ²	522.00
26	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци съгласно Техническата спецификация – Раздел 9200 Пътни знаци и чертежите, включително всички свързани с това разходи	m ²	19.00
27	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф 40 и дължина над 2.0 m за стандартни знаци, но ненадвишаващи 3.5m, включително всички свързани с това разходи.	бр.	64.00
28	Доставка и изливане на място на бетон В25 съгласно БДС 7268 и Раздел 7000 на техническата спецификация, при малки съоръжения и подпорни стени, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	m ³	12.00
29	Повдигане на дъждоприемни и ревизионни шахти съгласно чертежите, вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	46.00
30	Ревизия на колекторна система, вкл. всички свързани с това разходи.	m	640.00
31	Доставка и монтаж на пейка, включително всички свързани с това разходи.	бр.	13.00
32	Доставка и полагане на кошче за смет, включително всички свързани с това разходи.	бр.	7.00

Приложения: 2. Техническа спецификация.

33	Доставка и монтаж на линеен отводнител с клас на натоварване D400, и включване към съществуващата канализационна мрежа / 6 бр включвания /, включително всички свързани с това разходи.	м	61.00
Сметка ЕЛЕКТРО			
1	Доставка на улични стълбове комбиниран с две рогатки на едно ниво по детайл	бр.	10.00
2	Доставка на улични стълбове комбиниран с две рогатки на различни нива по детайл	бр.	38.00
3	Монтаж на улични стълбове	бр.	48.00
4	Демонтаж на улични стълбове	бр.	51.00
5	Доставка на диодни луни за монтаж в паважа 10W	бр.	25.00
6	Монтаж на диодни луни	бр.	25.00
7	Доставка на диодни прожектори 12W	бр.	9.00
8	Монтаж на диодни прожектори	бр.	9.00
9	Доставка на улично осв.тяло по детайл	бр.	108.00
10	Монтаж на улично осв.тяло	бр.	108.00
11	Доставка и полагане на кабел СВТ /3x1,5/кв.мм .	м.	920.00
12	Доставка и полагане на кабел СВТ /5x6/кв.мм . в тръба ф 50 кв.мм.	м.	404.00
13	Доставка и полагане на кабел СВТ /3x2,5 /кв.мм . в тръба ф 21 кв.мм.	м.	425.00
14	Доставка и полагане PVC тръби ф 50 кв. мм.	м.	344.00
15	Доставка и полагане PVC тръби ф 21 кв. мм.	м.	425.00
16	Автоматичен прекъсвач C60N 6A	бр.	38.00
17	Доставка и набиване на цинкован заземителен кол L63/63/6мм , l=3м	бр.	28.00
18	Фундамент за ул. стълб	бр.	38.00
19	Доставка и монтаж на метална тръба ф110.	м	45.00
20	Изработка на бетонен кожух около тръба	бр.	6.00
21	Доставка и полагане на сигнална лента над кабела .	м.	344.00
22	Направа на изкоп ширина 40 см. дълбочина 70см.	м.	344.00
23	Направа на изкоп ширина 60 см. дълбочина 110см.	м.	45.00
Сметка ОЗЕЛЯВАНЕ			
Иглолистни видове			
1	Abies nordmaniana 250-300 см, ко-ер 160l.	бр.	7.00
2	Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodigold' 20-30 см., ко-ер 3l.	бр.	32.00
3	Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' 20-40 см., ко-ер 3l.	бр.	14.00
4	Juniperus horizontalis 'Blue Chip' 20-40 см., ко-ер 2l.	бр.	50.00
5	Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' 60-80 см., бала 25	бр.	48.00
6	Cupressus sempervirens 150-175 см, ко-ер 40l.	бр.	15.00
Широколистни дървета			
7	Acer platanoides 'Globosum' 200-250 см, ко-ер 40l.	бр.	13.00
Широколистни храсти			
8	Cotoneaster horizontalis 15-20 см, ко-ер 2l.	бр.	76.00
9	Laurocerasus officinalis 60-80 см, ко-ер 5l.	бр.	392.00

Приложения: 2. Техническа спецификация.

10	Lonicera pileata 20-40 см, ко-ер 2l.	бр.	60.00
11	Spiraea japonica "Golden princess" 20-30 см, ко-ер 2l.	бр.	105.00
	Други материали		
12	Тревна смеска 1кг./25-30кв.м.	кг	115.00
	Труд		
13	Насипване на почвен субстрат	куб.м.	465.70
14	Затревяване	кв.м.	3104.50
15	Засаждане на иглолистни дървета в дупки 70x h70	бр.	22.00
16	Засаждане на иглолистни храсти	бр.	144.00
17	Засаждане на широколистни дървета в дупки 70x h70	бр.	13.00
18	Засаждане на широколистни храсти	бр.	633.00

II.3. Резултати, които трябва да бъдат постигнати:

II.3.1. Извършване на всички строително-монтажни дейности, посочени в количествената сметка, в съответствие с действащото законодателство;

II.3.2. Оформена и съгласувана техническа документация, вкл. Издадени актове, и други свързани със строителния процес документи;

КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО: _____
/инж. Георги Лапчев/

Подписите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.