



Забележки:
 1. Кота +0.00 = 21.75м.
 2. Скобите на ВКК да се изпълняват под мутите.
 3. ВКК са от PVC тръби и се изпълняват на 20мм от конструкцията.
 4. На всички ВКК ф110 да се монтират РО ф110 на 0.80м от пода на етажа.
 5. При преминаване през конструкцията хоризонталната канализация да не се замонолитва, а да се запълва с пластификатор.

Инвеститор:
Община Царево

архитектура
арх.Л.Шекерова
арх.Т.Кирилова

конструкции
инж.Алексиева

ОВ
инж.Д.Илиева

Ел.
инж.Ю.Синилков

ВИК
инж.П.Пенчева

Реконструкция на сграда
на Община Царево
в УПИ II, кв.10, гр. Царево.

КАНАЛИЗАЦИЯ ЕТАЖ 3 кота +6.50



мащаб: М 1 : 50
Фаза: ТП
дата: 02. 2008г.

ЧЕРТЕЖ №:

12 / 16