



Дирекция "Устройство на общински имота"
 Г. архитект *[Signature]*
 гр. Царево



- Забележки:
1. Кота +0.00 = 21.75м.
 2. Скобите на ВКК да се изпълняват под муфите.
 3. ВКК са от PVC тръби и се изпълняват на 20мм от конструкцията.
 4. На всички ВКК ф110 да се монтира РО ф110 на 0.80м от пода на етаж.
 5. При преминаване през конструкцията хоризонталната канализация да не се замонолитва, а да се запълва с пластификатор.

Инвеститор:
Община Царево

архитектура
арх. Л. Шекербава арх. Т. Кирилова

конструкции
инж. Алексиева

ОВ
инж. Д. Илиева

Ел.
инж. Ю. Синилков

Вик
инж. П. Пенчева

Реконструкция на сграда
на Община Царево
в УПИ II, кв. 10, гр. Царево.

КАНАЛИЗАЦИЯ СУТЕРЕН кота -3.05

ул. Ал. Батенберг No. 5
Бургас
тел/факс
844 855
е-мэйл
BUDA @
tvskat.net



мащаб: М 1 : 50
дата: 02. 2008г.

Фаз: ТП

ЧЕРТЕЖ No:

9 / 16

