

ПЛАН ПОКРИВ М :50

Забележка :

1.Всички стоманобетонови работи и метални конструкции да се изпълняват задължително съгласно конструктивния проект.
2.Парапетите на балконите се изп. с височина 1.05 м от готов под.
3.Размерите на прозорците и вратите са от кота готов под
Дограмата на врати и прозорци да се изработят по мерки от място.
4.Вертикалните коти в плана са от кота готов под
5.Външните стени се изпълняват от 25 см тухлен зид.
6.Всички външни стоманобет. елементи да се изолират отвън с фибран.
7.Във всички мокри помещения да се изпълни хидроизолация под подовата настилка с наклон на подовите настилки към сифони 1%.
8.Детайлите и монтажните планове на облицовки на стени, настилки, витрини и обшивки да се изработят в пряко сътрудничество с конкретните фирми изпълнители.
9.При неясноти и възникнали въпроси по време на изпълнение да се търси консултация с проектантите по съответните специалности.
10.За всяка промяна да се уведомява Главния проектант.
11.Детайлите на декоративните елементи и обзавежването не са обект на настоящата разработка

Легенда :

- Топлоизолация 10см
- Тухлен зид 12см
- Тухлен зид 25см
- Стоманобетонна конструкция
- граница на застрояване
- контур на еркери

Обект: Обществена сграда - кметство в УПИ XX, кв. 21, с. Синеморец ,общ. Царево

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

ПЛАН ПОКРИВ

фаза: ТП *дата 2018*	*част: АРХИТЕКТУРА*	чертеж: 4/9 М 1:50

Проектант

арх. Стоян Бахатуров

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. СТОЯН ИВАНОВ БАХАТУРОВ
Рег. № ...
дата ..... подпис .....

Съгласували

Конструкции	*инж. К. Иванов*	
Електро	*инж. Хр.Топалски*	
ВиК	*инж. Зл.Златев*	
ОВК	*инж. М. Халков*	
ЕЕ	*инж. М. Халков*	
ВПТ	*инж. Н. Димитров*	

Възложител: Община Царево