

КОЛИЧЕСТВЕННО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА 2 ОБОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - КОРИГИРАНА

ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В СОУ "Н.ВАПЦАРОВ", гр.ЦАРЕВО - НАЧАЛЕН КУРС, ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР	МАРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА	ОБЩО
Б СОУ "Н.ВАПЦАРОВ" гр.ЦАРЕВО – НАЧАЛЕН КУРС					
ПОДОГОВИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ					
1	Демонтаж на водосточни тръби	м'	242	3.10	750.20
2	Изчукване на мазилка около прозорци до тухла	м'	627	5.10	3197.70
3	Изчукване на подпрозоречни первази	м'	106	14.76	1564.56
4	Демонтаж на метални решетки пред прозорци с размери 50/110см. по северна фасада	бр.	8	29.60	236.80
5	Демонтаж на метални решетки пред прозорци с размери 200/135см. по северна фасада	бр.	4	51.80	207.20
6	Демонтаж на метални решетки пред прозорци с размери 130/130см. по северна фасада	бр.	1	44.44	44.44
7	Демонтаж на метална решетка пред прозорци с размери 70/210см. по северна фасада	бр.	1	44.44	44.44
8	Демонтаж на метална решетка пред прозорци с размери 120/120см. по северна фасада	бр.	1	44.44	44.44
9	Демонтаж на метална решетка пред прозорци с размери 90/110см. по южна фасада	бр.	5	37.00	185.00
10	Демонтаж на метална решетка пред прозорци с размери 205/150см. по южна фасада	бр.	4	51.80	207.20
11	Демонтаж на метална решетка пред прозорци с размери 120/120см. по източна фасада	бр.	1	44.44	44.44
12	Демонтаж на плътни капаци пред прозорци с размери 65/65см. по северна фасада	бр.	12	29.60	355.20
13	Демонтаж на плътни капаци пред прозорци с размери 65/65см. по южна фасада	бр.	8	29.60	236.80
14	Демонтаж на метални мрежи пред прозорци с размери 65/65см. по южна фасада	бр.	4	29.60	118.40
15	Демонтаж на стара дървена дограма котелно по северна и южна фасада	м ²	2.88	81.40	234.43
16	Демонтаж на климатично тяло по южна фасада	бр.	1.00	81.40	81.40
18	Изрязване на врата с размери 110/210см. по източна фасада	бр.	1.00	270.50	270.50
19	Демонтаж на метален парапет с височина 60см. по южна фасада	м'	420.00	9.30	3906.00
20	Демонтаж на метален парапет с височина 95см. по южна фасада	м'	275.00	9.30	2557.50
21	Демонтаж на метален парапет с височина 105см. по западна фасада	м'	8.00	12.20	97.60
22	Демонтаж на навес по западна фасада	бр.	1.00	305.00	305.00
23	Извозване и натоварване на отпадъци на камин ръчно	м ³	305.00	21.90	6679.50
Архитектурни дейности					
1	Монтаж на нови водосточни тръби	м'	101	24.46	2470.46
2	Полгане на фасадна топлоизолационна система с "EPS" с дебелина 10см, (λ=0.036) от кота +1.05 до стреха	м ²	995	29.40	29253.00
3	Полгане на фасадна топлоизолационна система с "EPS" с дебелина 10см, (λ=0.036), под еркер	м ²	150	29.40	4410.00
4	Полгане на фасадна топлоизолационна система с "EPS" с дебелина 2см, (λ=0.036), около прозорци	м'	560	14.50	8120.00
5	Полгане на фасадна топлоизолационна система с "XPS" с дебелина 10см., (λ=0.036), от кота +1.05 до ниво прилежащ терен	м ²	170	44.62	7585.40
6	Монтаж на подпрозоречни первази от "XPS", (λ=0.036), с размери 10/15 см.	м'	70	27.38	1916.60

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР					МАРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО
№								
7	Полгане на обмазна хидроизолация от кота +1.05 до ниво прилежащ терен				М ²	170	22.05	3748.50
8	Полгане на силикатна фасадна мазилка - цвят 1				М ²	215	42.20	9073.00
9	Полгане на силикатна цокълна мазилка - цвят 2				М ²	445	42.20	18779.00
10	Полгане на силикатна фасадна мазилка - цвят 3				М ²	170	42.20	7174.00
11	Монтаж на капаци с мрежи пред прозорци сутерен с размери 65/65см, северна фасада				бр.	8	133.20	1065.60
13	Монтаж на капаци с мрежи пред прозорци сутерен с размери 70/210см, северна фасада				бр.	1	466.20	466.20
14	Монтаж на капаци с мрежи пред прозорци сутерен с размери 130/130см, северна фасада				бр.	1	540.20	540.20
15	Монтаж на капаци пред прозорци сутерен с размери 65/65см, южна фасада				бр.	8	133.20	1065.60
16	Монтаж на метални мрежи пред прозорци с размери 65/65см, южна фасада				бр.	4	133.20	532.80
17	Монтаж на капаци с мрежи пред прозорци сутерен с размери 90/110см, южна фасада				бр.	1	325.60	325.60
18	Монтаж на метални решетки пред прозорци с размери 205/150см, южна фасада				бр.	1	1450.40	1450.40
19	Монтаж на метален парапет по лоджии височина 95см, южна фасада				М'	28	325.60	9116.80
20	Монтаж на метален парапет по прозорци височина 60см, южна фасада				М'	42	292.50	12285.00
21	Монтаж на навес, западна фасада				бр.	1	12450.00	12450.00
22	Монтаж на метален парапет с височина 105см, западна фасада				М'	8	185.00	1480.00
23	Полгане на фасадна топлоизолационна система с "EPS" с дебелина 10см, (λ=0.036) котелно от кота -0.65 до +2.50				М ²	65	31.23	2029.95
24	Полгане на фасадна топлоизолационна система с "XPS" с дебелина 10см, (λ=0.036), котелно от кота -0.65 до ниво прилежащ терен				М ²	25	46.10	1152.50
25	Полгане на фасадна топлоизолационна система с "EPS" с дебелина 2см, (λ=0.036), котелно около прозорци				М ²	25	14.50	362.50
26	Полгане на обмазна хидроизолация, котелно от кота -0.65 до ниво прилежащ терен				М ²	25	22.05	551.25
27	Полгане на силикатна фасадна мазилка - цвят 4				М ²	120	42.20	5064.00
28	Монтаж на метална врата на котелно с размери 110/210см, източна фасада				бр.	1	1110.00	1110.00
29	Монтаж на капаци с мрежи пред прозорци котелно с размери 120/120см, северна фасада				бр.	1	480.00	480.00
30	Монтаж на капаци с мрежи пред прозорци котелно с размери 120/120см, южна фасада				бр.	4	480.00	1920.00
31	Полгане на настилка тип "сив термолещен гранит" - за стълбище пред главен вход на сградата				М ²	5.8	126.69	734.80
32	Премахване на съществуващи цименто-мозаечни тротоарни плочи				М ²	743	12.50	9287.50
33	Премахване на съществуващи бетонни бордюри				М'	240	5.00	1200.00
34	Премахване на съществуваща бетонна настилка				М ²	38	15.20	577.60
35	Премахване на съществуващ асфалт				М ²	316	15.20	4803.20
36	Премахване на съществуваща тревна настилка				М ²	480	9.80	4704.00
37	Премахване на стари паркови елементи - пейки, кошчета за боклук и саксии с цветя				бр.	4	44.40	177.60
38	Разбиване на неравности по терена - стари бетонни стъпала				М'	30	37.89	1136.70
39	Полгане на асфалтова настилка с дебелина 10см.				М ²	297.70	22.50	6698.25
42	Полгане на армирана настилка тип "релефен" бетон, цвят светлосив с размер 240/240см, дебелина 10см				бр.	68.00	477.45	32466.60
43	Полгане на настилка от цименто-мозаечни павета, цвят светлосив с размери 10/10 см с дебелина 6,5 см				М ²	351.00	62.16	21818.16
45	Доставка и монтаж на линеен отводнител				М'	28	266.40	7459.20
47	Изливане на плътни части ограда				М ²	41	151.70	6219.70
48	Изливане на бетонови шепки ограда				М'	123	42.92	5279.16

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО
49	Измазване на плътна част ограда с армировъчна мрежа и разтвор на циментова основа	м ²	156	27.38	4271.28
50	Измазване на плътна част ограда със силикатна цокълна мазилка (сива)	м ²	156	47.95	7480.20
51	Настилка тип "ударопоглътца" с дебелина 5 см	м ²	136.73	140.50	19210.57
52	Демонтаж на стара дървена дограма	м ²	2.88	95.00	273.60
53	Доставка и монтаж на алуминиева дограма	м ²	2.88	275.00	792.00
алуминиева дограма с размери 60/60см под еркер					
КОТЕЛНО И СКУЛАД ПЕЛЕТИ					
1	Доставка и монтаж на заготвена арматура	кг	1835.00	2.37	4348.95
2	Доставка и полагане на армиран бетон клас В30	м ³	21.53	208.80	4496.22
3	Изграждане на нови тухлени зидове с дебелина 12см.	м ²	38.80	85.60	3321.28
4	Изолационно полиетиленово покритие	м ²	17.00	3.00	51.00
5	Полагане на обмазна хидроизолация, котелно от кота -0.65 до ниво прилежащ терен	м ²	9.85	22.05	217.19
6	Полагане на варова мазилка по таван	м ²	32.94	9.20	303.05
7	Полагане на гипсова шпакловка на таван	м ²	32.94	10.50	345.87
8	Полагане на грунд по таван	м ²	32.94	6.40	210.82
9	Полагане на латекс по таван	м ²	32.94	6.70	220.70
10	Полагане на варова мазилка по стени	м ²	65.32	9.20	600.94
11	Полагане на гипсова шпакловка на стени	м ²	65.32	10.50	685.86
12	Полагане на грунд по стени	м ²	65.32	6.40	418.05
13	Полагане на санитарен латекс по стени	м ²	65.32	6.70	437.64
14	Полагане на пясъчно-циментова замазка по под	м ²	32.94	22.00	724.68
15	Демонтаж на стара дървена дограма	м ²	11.8	95.00	1121.00
16	Доставка и монтаж на алуминиева дограма	м ²	11.8	275.00	3245.00
алуминиева дограма /вратопрозорец/ с размери 210/70см и 130/130см в котелно - 3.1бкв.м.					
алуминиева дограма с размери 120/120см в котелно 8.64кв.м.					
17	Покрив на котелно:				
- Полагане на пароизоляция по покрив					
		м ²	114	6.00	684.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР	МАРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА	ОБЩО
	- Полагане на топлоизолационна система "XPS" с Дебелина 12см., $\lambda = 0.036$	m ²	114	68.90	7854.60
	- Полагане на хидроизолация с поспипка по покрив	m ²	114	10.80	1231.20
18	- Полагане на лек бетон за наклон d=3÷5см. по плосък покрив	m ³	2.6	24.46	63.60
19	Монтаж на нови водосточни тръби				
	Доставка и монтаж на :				
	-луминисцентни осветителни тела	бр.	2	65.80	131.60
	-ключове и контакти	бр.	3	8.20	24.60
	ел.табло	к-т	1	450.00	450.00
20	Доставка на гофрирана PVC тръба ф16мм /монтаж на кабели в стени/	m ¹	30	0.50	15.00
21	Доставка на Кабел СВТ 3х6мм ²	m ¹	30	5.25	157.50
22	Изтегляне на кабел със сечение 1,5 мм ² в PVC гофрирана тръба ф16мм	m ¹	30	3.45	103.50
23	Натоварване, транспорт и депониране на строителни отпадъци	m ³	15	21.80	327.00
КОНСТРУКЦИИ					
I. АРМИРАНА БЕТОННА ОСНОВА ЗА ПЕШЕХОДНИ НАСТИЛКИ					
1	Тънки изкопи в сбити почви до 0,15 м за ремонт	m ²	498	10.25	5104.50
2	Натоварване, транспорт и депониране на строителни отпадъци	m ³	102	21.80	2223.60
3	Доставка и полагане на подсиловен слой от каменни фракции е дебелина на пласта 5 см	m ³	40	46.00	1840.00
4	Валиране на земя основа с вибровалик	m ²	498	5.00	2490.00
5	Корекция на нивелетните коти с пясък 2-5 см	m ²	498	3.00	1494.00
6	Направа и разваляне на периферен кофраж с височина 10 см	m	498	5.90	2938.20
7	Изолационно полиетиленово покритие	m ²	518	3.00	1554.00
8	Доставка и монтаж на заварена арматурна мрежа Ø5 20/20	кг	865	2.30	1989.50
9	Доставка и монтаж на заготвена арматура	кг	108	2.30	248.40
10	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20	m ³	51	194.50	9919.50
11	Повърхностна обработка на армирана бетонна основа	m ²	498	16.50	8217.00
12	Рязане на фуги с фугорезачка	m	233	6.80	1584.40
13	Нанасяне на емулсия бетон контакт	m ²	498	8.90	4432.20
II. ТРИБУНИ 1					
1	Изкоп неукрепен с ширина до 0.6 м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви	m ³	9	27.38	246.42
2	Натоварване, транспорт и депониране на строителни отпадъци	m ³	9	21.80	196.20
3	Доставка и полагане на подложен бетон клас В15	m ³	1	172.80	172.80
4	Направа на кофраж	m ²	50	33.10	1655.00
5	Направа на уплътнен насип	m ³	6	47.35	284.10
6	Доставка и монтаж на заварена арматурна мрежа N8 20/20	кг	83	3.25	269.75
7	Доставка и монтаж на заготвена арматура	кг	238	2.40	571.20
8	Доставка и полагане на армиран бетон клас В30	m ³	6	208.50	1251.00
9	Декофриране	m ²	50	4.60	230.00
10	Повърхностна обработка на армиран бетон	m ²	19.8	17.76	351.65
III. ТРИБУНИ 2					
1	Изкоп неукрепен с ширина до 0.6 м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви	m ³	18	27.38	492.84
2	Натоварване, транспорт и депониране на строителни отпадъци	m ³	18	21.80	392.40
3	Доставка и полагане на подложен бетон клас В15	m ³	2	172.80	345.60
4	Направа на кофраж	m ²	150	33.10	4965.00
5	Направа на уплътнен насип	m ³	40	47.36	1894.40
6	Доставка и монтаж на заварена арматурна мрежа N8 20/20	кг	123	3.25	399.75

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР					МАРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО
№								
7	Доставка и монтаж на заготвена арматура				кг	674	2.37	1597.38
8	Доставка и полагане на армиран бетон клас В30				м3	15.5	208.50	3231.75
9	Декофриране				м2	150	4.60	690.00
10	Повърхностна обработка на армиран бетон				м2	43.8	17.76	777.89
IV. РАМПА								
1	Изкоп неукрепен с ширина до 0.6 м и дълбочина до 2 м ръчно в земяни почви				м3	10	27.38	273.80
2	Натоварване, транспорт и депониране на строителни отпадъци				м3	14	22.50	315.00
3	Доставка и полагане на подложен бетон клас В15				м3	1	172.80	172.80
4	Направа на кофраж				м2	63	33.10	2085.30
5	Доставка и монтаж на заварена арматурна мрежа N8 20/20				кг	281	3.25	913.25
6	Доставка и монтаж на заготвена арматура				кг	33	2.36	77.88
7	Доставка и полагане на армиран бетон клас В30				м3	6	208.80	1252.80
8	Направа на уплътнен насип				м3	6	47.36	284.16
9	Декофриране				м2	63	4.60	289.80
10	Повърхностна обработка на армиран бетон				м2	17	17.76	301.92
V. ПЕЙКА 1								
1	Изкоп неукрепен с ширина до 0.6 м и дълбочина до 2 м ръчно в земяни почви				м3	12	27.38	328.56
2	Натоварване, транспорт и депониране на строителни отпадъци				м3	12	21.80	261.60
3	Доставка и полагане на подложен бетон клас В15				м3	1.1	172.80	190.08
4	Направа на кофраж				м2	87	33.10	2879.70
5	Направа на уплътнен насип				м3	100	47.36	4736.00
6	Доставка и монтаж на заварена арматурна мрежа N8 20/20				кг	72	3.25	234.00
7	Доставка и монтаж на заготвена арматура				кг	396	2.37	938.52
8	Доставка и полагане на армиран бетон клас В30				м3	8	208.80	1670.40
9	Декофриране				м2	87	4.60	400.20
10	Повърхностна обработка на армиран бетон				м2	28.05	17.76	498.17
VI. ПЕЙКА 2								
1	Изкоп неукрепен с ширина до 0.6 м и дълбочина до 2 м ръчно в земяни почви				м3	5	27.38	136.90
2	Натоварване, транспорт и депониране на строителни отпадъци				м3	3	21.80	65.40
3	Доставка и полагане на подложен бетон клас В15				м3	1	172.80	172.80
4	Направа на кофраж				м2	38	33.10	1257.80
5	Направа на уплътнен насип				м3	4	47.36	189.44
6	Доставка и монтаж на заготвена арматура				кг	200	2.37	474.00
7	Доставка и полагане на армиран бетон клас В30				м3	3.3	208.80	689.04
8	Декофриране				м2	38	4.60	174.80
9	Повърхностна обработка на армиран бетон				м2	19.57	17.76	347.56
VII. СТЕНА								
1	Изкоп неукрепен с ширина до 0.6 м и дълбочина до 2 м ръчно в земяни почви				м3	3	27.38	82.14
2	Натоварване, транспорт и депониране на строителни отпадъци				м3	1.5	21.80	32.70
3	Доставка и полагане на подложен бетон клас В15				м3	0.4	172.80	69.12
4	Направа на кофраж				м2	25	33.10	827.50
5	Доставка и монтаж на заготвена арматура				кг	108	2.36	254.88
6	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20				м3	2.5	194.50	486.25
7	Декофриране				м2	25	5.80	145.00
8	Повърхностна обработка на армиран бетон				м2	8	17.76	142.08

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР					МАРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО
VIII. СТЫЛБИЩЕ								
1	Тънки изкопи до 0,5 м ръчно в з.п. с прехвърляне на 3 м хоризонтално				м3	1	27.38	27.38
2	Подравняване, изглаждане и ръчно трамбоване на площи и откоси на изкопи и насипи в земяни почви				м2	4	9.62	38.48
3	Доставка и полагане на подложен бетон клас В15				м3	0.3	172.80	51.84
4	Корфаж за стоманобетонни стълби и площадки				м2	6	42.00	252.00
5	Изолационно полиетиленово покритие				м2	4	3.11	12.44
6	Доставка и монтаж на заварена арматурна мрежа N8 20/20				кг	16	3.25	52.00
7	Доставка и монтаж на заготвена арматура				кг	49	2.36	115.64
8	Доставка и полагане на армиран бетон В20 за стълбища				м3	1.2	194.50	233.40
9	Декофриране				м2	6	5.80	34.80
10	Повърхностна обработка на армиран бетон				м2	3.64	17.76	64.65
ЕЛЕКТРИЧЕСКА								
1	Доставка и монтаж на Разпределително табло РТ во, съгласно ел.схема				бр.	1	1776.00	1776.00
2	Доставка на стълб, метален, с височина Н=4,50м над kota терен, по архитектурен детайл				бр.	6	1065.00	6390.00
3	Монтаж на същия				бр.	6	479.52	2877.12
4	Доставка на парково осветително тяло, LED, 70W, IP65, монтирано на метален стълб с Н=4,50м над kota терен, по архитектурен детайл				бр.	6	728.16	4368.96
5	Монтаж на същото				бр.	6	142.00	852.00
6	Доставка на клемна кутия тип ПКМ IP65, с монтирани в нея клеми и АП IP10A, за монтаж към стълб				бр.	6	88.80	532.80
7	Монтаж на същата				бр.	6	35.52	213.12
8	Доставка на гофрирана PVC тръба ф16мм /монтаж на кабели в стени/				м'	15	0.50	7.50
9	Доставка на двуслойна гофрирана кабелозащитна тръба ф16мм /полагане на кабели в стълб/				м'	40	1.30	52.00
11	Доставка на двуслойна гофрирана кабелозащитна тръба ф50мм /полагане на кабели в изкоп/				м'	370	3.00	1110.00
12	Доставка на Кабел СВТ 3х6мм2				м'	420	5.25	2205.00
13	Доставка на Кабел СВТ 3х1,5мм2				м'	75	1.50	112.50
14	Изтегляне на кабел със сечение до 6мм2 в двуслойна гофрирана кабелозащитна тръба ф50мм				м'	370	3.45	1276.50
16	Изтегляне на кабел със сечение 1,5 мм2 в PVC гофрирана тръба ф16мм				м'	15	3.45	51.75
17	Изтегляне на кабел със сечение 1,5 мм2 в двуслойна гофрирана кабелозащитна тръба ф16мм				м'	40	3.45	138.00
18	Полагане на PVC гофрирани тръби ф16мм по стена				м'	15	5.20	78.00
19	Полагане на двуслойни гофрирани кабелозащитни тръби ф16 мм в стълб за осветление				м'	40	5.20	208.00
21	Полагане на двуслойни гофрирани кабелозащитни тръби ф50мм в изкоп				м'	370	5.20	1924.00
22	Направа на заземителна уредба с Rзаз < 10 ома				бр.	7	497.28	3480.96
23	Свързване на съоръжение към заз.уредба				бр.	7	8.60	60.20
24	Измерване преходно съпротивление на заземител				бр.	7	86.40	604.80
25	Трасиране на кабелна линия				м'	244.2	1.78	434.68
26	Направа на изкоп до 0,4/дълбочина 0,8м				м'	244.2	26.64	6505.49
27	Обратно засипване на изкоп и уплътняване				м'	244.2	8.88	2168.50
28	Направа на ревизионна кабелна шахта				бр.	1	523.80	523.80


НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР						МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО
29	Суша разделка на кабел до 6мм2	бр.	78	1.70	132.60				
30	Свързване на проводник до 6мм2 към съоръжение	бр.	26	1.78	46.28				
31	Демонтаж на съществуващи осветителни улични тела, монтирани на съществуващи стълбове, на двойни рогатки/баскетболно игрище/	бр.	8	115.44	923.52				
32	Доставка на LED улично осветително тяло 100W	бр.	8	941.28	7530.24				
33	Монтаж на същото на съществуващи рогатки на стълб	бр.	8	142.00	1136.00				
34	Свързване на същото към съществуваща инсталация	бр.	8	1.70	13.60				
35	Доставка на Кабел СВТ 3x2,5мм2	м'	60	2.30	138.00				
36	Доставка на осветително тяло, LED, 15W, IP66, за вграждане във фундамента на пилоните, по архитектурен детайл	бр.	3	432.00	1296.00				
37	Монтаж на същото	бр.	3	83.50	250.50				
ОВК									
I	Отоплителна инсталация								
1	КИПИА	бр.	1	2220.00	2220.00				
ПБЗ									
	Видове работи и мероприятия при изпълнение на СМР на обекта и спазване на Наредба N2/22.03.2004г.								
1	Доставка и монтаж информационна табела съгласно чл.13	бр.	1	288.00	288.00				
2	Доставка и монтаж фургон за: •технически ръководител •работници •малогабаритна техника и материали включително подготовка на площадка и захранване с ел.енергия	бр.	2	720.00	1440.00				
3	Оборудване фургон на тех.ръководител със аптечки, носилки и др. съгласно чл.16	бр.	1	216.00	216.00				
4	Оборудване фургон на работници с шкафчета, пейки и маса за хранене	бр.	1	288.00	288.00				
5	Временно захранване строителна площадка с ел.енергия - доставка и монтаж ел.табла и удължители съгласно чл.10	бр.	2	576.00	1152.00				
6	Доставка и монтаж химически тоалетни за 6 месеца включително поддръжка съгласно чл.10	бр.	1	360.00	360.00				
7	Временно захранване строителна площадка с вода за производствени нужди,лична хигиена и противопожарни нужди и мивка за измиване техника преди излизане на улична мрежа съгласно чл.10	бр.	1	216.00	216.00				
8	Навес/Депо за складиране на строителни продукти съгласно чл.10	бр.	1	432.00	432.00				
9	Временно изкуствено прожекторно осветление пред фургона съгласно чл.10	бр.	2	72.00	144.00				
10	Сигнализация за бедствия, аварии, пожар и злополуки , електрическа сирена съгласно член.10	бр.	1	288.00	288.00				
11	Контейнери за отпадъци съгласно чл.10	бр.	1	360.00	360.00				
12	Оборудване противопожарно табло	бр.	1	144.00	144.00				
13	Временна организация и безопасност на движението в т.ч. : • знаци • сигнална лента и предпазна мрежа • светодиодна лампа	бр.	20 150 2	88.80 1.45 36.00	1776.00 217.50 72.00				
14	Знаци при специфични рискове и за предотвратяване на пожари и аварии	бр.	15	72.00	1080.00				
ПИБ									
Широколистни дървесни видове									

№		НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО
1	Betula pendula multi stem, размер 12-14 d/h/cm	бр.	3	584.00	1752.00	
2	Rhus typhina, размер 12-14 d/h/cm	бр.	5	124.32	621.60	
3	Liquidambar styraciflua, размер 12-14 d/h/cm	бр.	1	350.00	350.00	
4	Tilia tomentosa, размер 12-14 d/h/cm	бр.	3	221.20	663.60	
Храстови видове:						
1	Neoschera sp.	бр.	60	14.20	852.00	
2	Hibiscus syriacus, размер 50-60 d/h/cm	бр.	64	16.90	1081.60	
3	Nemeroscallis	бр.	13	14.20	184.60	
4	Spirea japonica 'Golden princes', размер 30-40 d/h/cm	бр.	26	11.30	293.80	
5	Lavandula angustifolia "Hidcote", размер 20-30 d/h/cm	бр.	10	9.80	98.00	
6	Lonicera nitida 'Maigrun', размер 20-30 d/h/cm	бр.	5	11.30	56.50	
Декоративни тревы:						
1	Miscanthus sinensis "Zebrius"	бр.	9	35.50	319.50	
Затревяване и земни работи						
1	Затревни площи	м ²	445	6.90	3070.50	
2	Доставка и разстилане на хумосна почва /10 см/	м ³	81	60.50	4900.50	
РАЗЛИВНА - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО						
I Демонтажни и подготвителни дейности						
Преддверие, склад хлад. Площи, склад сухи продукти, склад зеленчуци, амбалаж, баня						
1	Демонтаж на метална врата	бр.	2	35.00	70.00	
3	Демонтаж на дървена врата и каса	бр.	5	55.00	275.00	
4	Изнасяне на учебно оборудване	к-т	1	150.00	150.00	
5	Демонтаж на чулунени радиатори по стени	бр.	2	75.00	150.00	
Кухня, офис, умивалня, подготовка месо, подготовка зеленчуци, коридор						
1	Демонтаж на дървена врата и каса	бр.	2	55.00	110.00	
4	Демонтаж на чулунени радиатори по стени	бр.	5	75.00	375.00	
8	Изнасяне на старо учебно оборудване	бр.	1	150.00	150.00	
9	Изнасяне на старо кухненско оборудване	бр.	1	250.00	250.00	
Персонал, баня, преддверие, ел. Табло, склад за чисто бельо, склад за мръсно бельо, стълби						
1	Изнасяне на старо учебно оборудване	бр.	1	150.00	150.00	
2	Демонтаж на дървена врата и каса	бр.	3	55.00	165.00	
6	Демонтаж на стара дървена дограма с размери 210/135см в персонал и ел. табло	м ²	4.41	95.00	418.95	
9	Разбиване на цокъл от мозаечни плочи 10см по стени	м ¹	13	6.50	84.50	
12	Събиране и извозване на строителни отпадъци	м ³	2	105.00	210.00	
II Строително-монтажни дейности						
Преддверие, склад хлад. Площи, склад сухи продукти, склад зеленчуци, амбалаж						
2	Доставка и монтаж на алуминиева дограма	м ²	4.41	275.00	1212.75	
алуминиева дограма с размери 60/60см в амбалаж, склад зеленчуци, склад хлад. площи,						
склад сухи продукти 2.35кв.м.						
алуминиева дограма с размери 210/135см в подготовка зеленчуци и кухня - 8.52кв.м.						
алуминиева дограма с размери 210/140см в подготовка месо, умивалня и офис 8.81кв.м.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	ОБЩО
	алуминиева дограма с размери 210/135см в персонал - 2.85кв.м.				
	алуминиева дограма с размери 210/140см в ел. табло - 3.03кв.м.				
3	Доставка и монтаж на: -вътрешни ламинатни врати	бр.	11	350.00	3850.00
	с размери 90/200см на преддверие към стълбище - 1бр				
	с размери 87/200см на преддверие към подготовка зеленчуци - 1бр.				
	с размери 90/200см към амбалаж, склад зеленчуци и склад сухи продукти - 3бр.				
	с размери 120/200см към кухня - 1бр.				
	с размери 87/200см към преддверие - 1бр				
	с размери 90/200см към стълби и баня - 3бр.				
	с размери 78/200см от ел. табло към преддверие - 1бр.				
	-входна метална врата към кухня	бр.	1	550.00	550.00
	-метални врати към котелно	бр.	1	780.00	780.00
6	Изпълнение на елемент от гипсокартон за „обличане“ на тръби на отоплителна инсталация в зала за хранене	м ²	11	44.50	489.50
8	Полагане на грунд по таван	м ²	171.2	6.40	1095.68
9	Полагане на гипсова шпакловка на таван	м ²	171.2	10.50	1797.60
11	Полагане на латекс по таван	м ²	171.2	6.70	1147.04
12	Полагане на грунд по стени	м ²	267.26	6.40	1710.46
14	Полагане на гипсова шпакловка на стени	м ²	267.26	10.50	2806.23
15	Полагане на санитарен латекс по стени	м ²	267.26	6.70	1790.64
17	Полагане на бетон контакт върху подова стъ настилка	м ²	50.48	6.40	323.07
18	Полагане на пясъчно-циментова замазка по под	м ²	50.48	22.00	1110.56
19	Полагане на гранитогресни плочи по под	м ²	50.48	35.00	1766.80
24	Доставка и монтаж на : -луминисцентни осветителни тела	бр.	1	65.80	65.80
	-ключове и контакти	бр.	1	8.20	8.20
25	Монтаж на подови сифони	бр.	1	165.00	165.00
27	Полагане на обмазна хидроизолация, склад / гориво/ от кота -0.65 до ниво прилежащ терен	м ²	53	22.05	1168.65
СИСТЕМА ЗА ПОЖАРИЗВЕЩАВАНЕ					
1	ПИЦ – пожаризвестителна централа	бр.	1	485.00	485.00
2	разширителен модул 5101	бр.	1	163.00	163.00
3	датчици – оптично-димни	бр.	56	28.00	1568.00
4	датчици – комбиниран термичен диференциален и максимално действащ	бр.	1	43.60	43.60
5	датчици – термичен максимално действащ	бр.	1	43.60	43.60
6	ръчни бутонни известители	бр.	6	22.00	132.00
7	вторични светлинни индикатори (над врата) IP-2x	бр.	25	5.80	145.00
8	вторични светлинни индикатори (над врата) IP-4x	бр.	1	6.80	6.80
9	светлинни и звукови сигнализатори IP-2x	бр.	10	15.60	156.00
9	светлинни и звукови сигнализатори IP-4x	бр.	1	55.00	55.00
10	дайгър	бр.	1	145.00	145.00
11	релеен модул RU-8	бр.	1	89.00	89.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР	МАРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА	ОБЩО
12	двупроводна линия ЈУ(St)У 2х0.8 мм ²	М	1130	0.48	542.40
13	трипроводна линия ЈУ(St)У 3х0.8 мм ²	М	90	0.67	60.30
14	двупроводна линия ЈУ(St)У 2х0.8 мм ² , за сигнализация, управляващи линии и периферни устройства	М	260	0.48	124.80
15	трипроводна линия СВТ 3х1.5 мм ² , захранване на ПИЦ	М	22	0.95	20.90
16	самозагасваща PVC тръба или кабелен канал	М	1502	0.67	1006.34
17	Труд				
17	полагане на кабели + канали	М	1502	1.35	2027.70
18	подвързване на ПИД + периферни устройства	бр.	95	12.00	1140.00
19	Пускане на ПИС	бр.	1	350.00	350.00
					529369.46

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕ
/инж. Георги Лапчев/



ПРОЕКТАНТ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
К Билинг ЕООД
Николай Матеев/

