



## Мерки за управление на риска

Рискът е несигурно събитие или състояние, което, ако се случи, има положително или отрицателно влияние върху изпълнението на договора. Управлението на риска е процес по идентифициране, оценяване и мониторинг на рисковете, които могат да повлияят върху постигане на целите на проекта и въвеждане на необходимите контролни дейности, с цел ограничаване на рисковете до едно по-приемливо равнище за анализиране.

Осъществяване на процеса на управление на рисковете включва: определяне на рисковете, оценяване вероятността на настъпване им и тяхното влияние и предприемане на мерки и контролни дейности с цел ограничаване на рисковете до разумно ниво. От важно значение за ефективността на този процес е той да се възприемем като задача от всяка заинтересована от проекта страна. Доброто управление на риска се концентрира в разпознаването и управлението на тези рискове и допринася за доброто ръководене на проекта и постигане на разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати.

Качествен анализ на риска – Качественият анализ на риска е един от начините за определяне важността на дадени рискове и насочване на усилията към справяне с тях. Времето за реакция може да е критичен фактор при някои рискове. Качественият анализ на риска изисква оценка на вероятностите и последствията, чрез установени методи.

Количественият анализ на риска - цифровото изражение на вероятността от даден риск и последствията му върху целите на поръчката.

Контролът на риска - процес по проследяване на рисковете, наблюдаване на и откриване на нови рискове. Той спомага за осъществяването на планове за риска и оценката на ефективността им. Доброто наблюдение и контрол на рисковете дава информация, която подпомага взимането на ефективни решения преди материализирането на риска.

Контролът на риска може да включва избор на стратегия, прибягване до резервен план, извършване на коригиращи действия или препланиране на част от задачите. Ръководителят периодично получава информация на ефективността на плана и наличието на неочаквани влияния и взимат съответните мерки в хода на изпълнение на поръчката.

### **I. Идентификация на възможните рискове**

Тази стъпка идентифицира потенциалните рискове. Основни методи за идентифициране на рисковете са:

1. Периодична проверка и анализ на вътрешни и външни фактори, които имат пряка или косвена зависимост с резултати от изпълнението на поръчката;
2. Следене за възникване на събития, свързани с:
  - други поръчки/проекти;
  - промени в законодателството;
  - отклонения от спецификациите;
  - предоставяне на информация необходима за изпълнението на проекта;
  - взимане на решения;
  - техническата среда;
  - сигурност на информацията.

Веднъж идентифицирани, рисковете се въвеждат в Регистъра на рисковете. Той съдържа детайли за всички рискове, тяхната оценка, собственици и статус.

Оценка на рисковете

Оценката на рисковете се прави на база оценка на възможността да се случат, влияние, взаимна връзка между отделните рискове:

Време;

Разход;

Качество;

Обхват;

Ползи;

Хора/ресурси.

Рамката за категоризиране на рисковете може да бъде високо, средно или слабо влияние.

- Предпазване – преустановяване на риска чрез избиране на действия, които го предотвратяват.
- Ограничаване – предприемане на действия, които или намаляват вероятността за появата на риска, или намаляват неговото влияние върху изпълнението на поръчката до приемливи нива.
- Трансфериране – специална форма на ограничаване на риска, когато рискът се трансферира на трета страна, например чрез застраховане.
- Приемане – допускане на риска поради най-вероятно невъзможността да се предприеме друго действие на приемлива цена.

Избор на действие

- Определяне на количеството и типа ресурси, необходими за извършване на споменатите дейности;
- Разработване на подробен план за действие;
- Потвърждение на желанието за извършване на дейностите, идентифицирани по време на оценка на рисковете
- Получаване на одобрение от ръководството
- Определяне и възлагане на задачи на ресурси за извършване на определените дейности

## I. Видове рискове

**I.1 Времеви рискове** – сред които могат да се посочат „Закъснение при началото на започване на строителството“; „Изоставане със срока при текущото изпълнение на строителството“; „Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта“

*Анализ на Времеви рискове – основната изходна точка при анализа на риска следва да бъдат конкретните строителни и акцесорни дейности и наличната информация, с която строителят разполага. Това предопределя необходимостта от ясно разделяне на СМР и тяхното хронологично подреждане. Що се отнася до началото на работата строителят има задача да обезпечи необходимите технически и човешки ресурси за стартиране на дейностите. На следващо място от решаващо значение е запознаването с проектната документация и предоставянето на строителната площадка. Започването на строителните работи се предопределят от съгласуваното провеждане и осъществяване на строителен надзор. Тук следва да споменем и рисковете, произтичащи от климатични и други крайно обективни обстоятелства. От изложеното може да се направи следната класификация на дейностите по започване на СМР:*

- Рискове, произтичащи от Изпълнителя на обществената поръчка (получаване на разрешение за строеж, получаване на строителна линия и ниво на строежа, протокол 2 и 2а, организация за набавяне на технически и човешки ресурси.)
- Рискове, произтичащи от Възложителя на обществената поръчка (предоставяне на строителна площадка: например забавяне във възлагането на строителния надзор на СМР);
- Рискове, произтичащи от трети страни (забава на доставчици на строителни материали, необходими за изпълнението на СМР);
- Рискове, произтичащи от климатични фактори (неподходящи климатични условия за започване на строителните дейности);

### Риск от закъснение стартирането на работите на обекта

1. Вероятност от настъпване на риска;

Времеви риск, може да се проявява на всички етапи от изпълнението на обществената поръчка.



Елемент на риска	Оценка на риска	Описание
Вероятност (В)	Възможна 2	Възможна е вероятност от нанасяне на вреда при изпълнение на ежедневна трудова дейност.

## 2. Очаквано въздействие на риска;

Времеви риск, може да възпрепятства напредъка и е вероятно да застраши навременното изпълнение на договора. Забавата в започване на СМР е характеризира с по-ниска тежест и ниво на риска, тъй като може да бъде компенсирана с мерки на по-късен етап, каквито са въвеждане на удължено работно време, ангажиране на допълнителен персонал, съгласуване с Възложителя и консултанта последващи изменения в графика за изпълнение на СМР и други.

Елемент на риска	Оценка на риска	Описание
Влияние (Т)	Средно високо 3	Сериозно – налага се да се вземат спешни мерки

3. Стойност на риска, която се определя въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното влияние на рисковия фактор, а именно Стойност на риска = Вероятност x Влияние;

Времеви риск, е силно зависим от компетентността на екипа ангажиран с изпълнението на поръчката.

Елемент на риска	Оценка на риска	Описание
Вероятност (В)	Малко възможна 2	Възможна е вероятност от нанасяне на вреда при изпълнение на ежедневна трудова дейност.
Влияние (Т)	Средно високо 3	Сериозно – налага се да се вземат спешни мерки
Стойност на Риска $HP=B*T$	6	Рискът се определя като значим.

## Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпване на риска

В случая задачите, изложени на съответните опасности са всички дейности, свързани с началния етап от започване на строителните работи, а именно – действията съпътстващи откриването на строителна площадка и подписване на Протокол 2А по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и извършената в тази връзка мобилизация от страна на изпълнителя на СМР мобилизация на ресурси.

Не издаване на разрешение за строеж;

Забавяне заверка на Заповедната книга за строежа;

Промяна на графика на изпълнение на проекта;

Промяна в действията по мобилизация;

## 4. Мерки за предотвратяване и намаляване на риска:

Като стратегия за предотвратяване на настъпването на риска и намаляване на очакваното въздействие предлагаме строен вътрешен подход, имащ за израз сформирание на екип, който да предприеме

- Предварително проучване на проектната документация;
- Предварителна среща и консултация с изпълнителя на строителния надзор;

- Координация в действията на възложител, изпълнител и надзор;
- Предварителна вътрешна подготовка, която да обезпечи наличието на технически и човешки асортимент;
- Проследяване на дългосрочни климатични прогнози и съобразна подготовка;

Мерки за предотвратяване на риска включват:

- Привличане на допълнителни експерти и/или технически лица с необходимия опит и качества за ускоряване на процеса;
- Правилно разпределяне на задълженията в екипа на Изпълнителя;
- Определяне на ръководителя на строителния обект;
- Строго спазване на Организационната схема за управление на проекта;
- Преразпределение на отговорностите и задълженията между експертите и техните екипи
- Реорганизиране на екипите за изпълнение на обществената поръчка –
- Налагане на санкции
- Определяне на конкретен човек, за осъществяване на комуникация със заинтересованите лица и координиране на действията свързани с това

Мерки за намаляване на въздействието на риска включват:

Ангажиране на допълнителен човешки ресурс с необходимото образование и професионална квалификация за компенсиране на забавата.

Въвеждане на допълнително работно време, съобразно с допустимите граници съгласно Кодекса на труда.

Допълнителни стимулиращи възнаграждения за увеличаване на КИД на работниците.

Реструктуриране и оптимизация за последователността на изпълнение на работите в работния график с цел компенсиране на забавата.

5. Фактори: За да бъде предотвратена появата на дефинирания потенциален риск е необходимо да бъдат приложени мерки за предотвратяване на факторите, които биха го предизвикали.

Фактор	Мерки за недопускане/предотвратяване
Не съответства на изискванията за интегрираност, обвързаност и последователност на всички етапи и дейности, включени в предмета на настоящата обществена поръчка	графика е изготвен от професионалисти с опит и квалификация в извършването на такъв вид дейности  предложения график съответства изцяло на техническото задание и на действащата нормативна уредба
Неправилно разпределение на времето за изпълнение на етапите и дейностите	изготвяне на график с реалистични срокове за изпълнение на поръчката
Неправилно разпределение на задачите между експертите и техните екипи	определяне на лицата пряко отговорни за осъществяване на всяка една отделна дейност  пряк контрол от ръководителя и своевременно актуализиране на разпределението на задачите в екипа
Недостатъчна ангажираност от страна на експертите към изпълнението на поставените отговорности и задължения за изпълнение на обществената поръчка	непрекъснат контрол от страна на ръководителя с цел навременна намеса в дейността на екипа

„ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД



Настъпване на техническа неизправност в използваната техника и оборудване	предварителна проверка на използваната техника и оборудване
Недостатъчна информация или грешна такава	събиране на всички изходящи данни навременно
Неспазване на сроковете за извършване на дейностите заложи в Графика	непрекъснат контрол от страна на ръководителя на проекта
Неблагоприятни атмосферни условия и стихийни бедствия	регулярно получаване на данни за метеорологичните условия

**Риск от изоставане от графика при текущо изпълнение на работите** – естеството и обема на видовете работи, мобилизация и строителство, както и определено голямото значение на обекта, извеждат като изключително важно и определящо осъществяването на СМР съгласно сроковете, заложи в Договора.

1. Вероятност от настъпване на риска – що се отнася до текущото изпълнение на работата, строителят има за задача да поддържа необходимите технически и човешки ресурси за осъществяването на дейностите. На следващото място от решаващо значение е спазване на проектната документация. Текущите строителни работи следва да са съобразени със задължителните указания на строителния надзор. Тук значително по-сериозно влияние оказват рисковете произтичащи от климатични и други крайно обективни обстоятелства. От изложеното може да се направи следната класификация на дейностите по текущо осъществяване на СМР:

- Рискове, произтичащи от Изпълнителя на обществената поръчка (организация и поддържане на технически и човешки ресурси);
- Рискове, произтичащи от трети страни (забавяне от надзора на СМР);
- Рискове, произтичащи от климатични фактори (неподходящо време за осъществяване на строител

Елемент на риска	Оценка на риска	Описание
Вероятност (В)	Средно високо 3	Възможна е вероятност от нанасяне на вреда при изпълнение на ежедневна трудова дейност.

## 2. Очаквано въздействие на риска

Елемент на риска	Оценка на риска	Описание
Влияние (Т)	Над средната вероятност 4	Сериозно – налага се да се вземат спешни мерки

## 3. Стойност на риска

Елемент на риска	Оценка на риска	Описание
Вероятност (В)	Средно високо 3	Възможна е вероятност от нанасяне на вреда при изпълнение на ежедневна трудова дейност.
Влияние (Т)	Над средната вероятност	Сериозно – налага се да се вземат спешни мерки

	4	
Стойност на Риска $HP=B*T$	12	Рискът се определя като риск с много високо влияние. Трябва да бъде анализиран и да бъде изградена стратегия за управлението му.

4. Мерки за предотвратяване и намаляване на риска – съобразност на СМР с проектната документация, законосъобразност на СМР и влягане на висококачествени материали, съгласуваност и координация в действията между възложител и изпълнител, консултант, проектант, авторски надзор, проследяване на дългосрочни климатични прогнози и съобразна подготовка, осигуряване на необходимия брой и състав на изпълнителските екипи за всички видове работи, осигуряване на необходимата по вид и бройки строителна механизация, осигуряване на необходимите материали и заготовки, ежедневно отчитане на количествата на видовете работи и постигнатия напредък в дневната изработка на екипите.

Мерки за намаляване на риска включват:

Увеличаване броя на работните екипи за изпълнението на даден вид СМП;

Преминаване на двусменен и трисменен режим на работа, съобразно допустимите граници, определени в Кодекса на труда;

Допълнителни стимулиращи възнаграждения за увеличаване на КПД на екипа;

Реструктуриране и оптимизация на последователността на изпълнението на работите в графика;

Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта

1. Вероятност от настъпване на риска – що се отнася до текущото изпълнение на работата, строителят има за задача да поддържа необходимите технически и човешки ресурси за осъществяването на дейностите. На следващото място от решаващо значение е спазване на проектната документация. Текущите строителни работи следва да са съобразени със задължителните указания на строителния надзор. От съществено влияние е действията на възложителя по приемане на работата, навременното сформироване от него на приемателна комисия, изпълняването на задълженията му съгласно договора и действащата нормативна уредба, както и издаването и получаването на съответните административни актове, които завършват строителния процес:

- Рискове, произтичащи от Изпълнителя на обществената поръчка (поддържане на технически и човешки ресурси, следване на проектната документация);
- Рискове, произтичащи от възложителя на обществената поръчка (приемане на предмета на договора в срок, съгласно разпоредбите на проекта по договора за обществена поръчка.)
- Рискове, произтичащи от трети страни (забавяне от страна на строителния надзор, забавяне в административните процедури по издаване на необходимите актове);

Елемент на риска	Оценка на риска	Описание
Вероятност (B)	Почти невъзможен 1	Незначително въздействие

2. Очаквано въздействие на риска

Елемент на риска	Оценка на риска	Описание
Влияние (T)	Над средната	Сериозно – налага спешни мерки. Мо



	вероятност 4	неустойки за Изпълнителя
--	-----------------	--------------------------

### 3. Стойност на риска

Елемент на риска	Оценка на риска	Описание
Вероятност (В)	Почти невъзможен 1	Незначително въздействие
Влияние (Т)	Над средната вероятност 4	Сериозно – налага се да се вземат спешни мерки. Може да доведе до неустойки за Изпълнителя
Стойност на Риска $HP=B*T$	4	Рискът се определя като риск с нисък рейтинг. Имат незначително въздействие върху крайния резултат и вероятността да се появят е много малка.

4. Мерки за предотвратяване и намаляване на риска – съобразност на СМР с проектната документация, законосъобразност на СМР и влягане на висококачествени материали, контрол на качеството на СМР в процеса на изпълнение, съгласуваност и координация в действията между възложител и изпълнител, консултант, авторски надзор, законосъобразност при изпълнение и предаване на обекта.

#### Мерки за намаляване на риска включват:

Ангажиране на допълнителен човешки ресурс и строителна механизация и автотранспорт за компенсиране на забавата;

Въвеждане на допълнително работно време, съобразно допустимите граници, определени в Кодекса на труда;

Допълнителни стимулиращи възнаграждения за увеличаване на КПД на екипа;

Реструктуриране и оптимизация на последователността на изпълнението на работите в графика с цел компенсиране на забавата;

### 1.2 Анализ на риска Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

1. Вероятност от настъпване на риска – по отношение на извършване на дейностите по предмета на поръчката строителят има необходимост да поддържа добра координация с Възложителя, строителния и авторския надзор. Доброто съдействие има изключително важно значение по отношение на установяване на добра комуникация с другите страни в строителния процес с оглед законосъобразното изпълнение на строителството.

- Рискове, произтичащи от Изпълнителя на обществената поръчка (липса на адекватна организация с оглед дейностите по координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта);

- Рискове, произтичащи от финансиращия орган, Възложител на договорите за услуги и строителство, възложителя на обществената поръчка (не създаване на подходяща организация с оглед дейностите по координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта)

- Рискове, произтичащи от трети страни (не създаване на вътрешна организация с оглед дейностите по координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта);

Елемент на риска	Оценка на риска	Описание
Вероятност (В)	Възможна 2	Възможно е да се сбъдне, но при съвкупност на различни взаимно свързани фактори, поради извършване на определена дейност.

2. Очаквано въздействие на риска – очакваното въздействие от проява на този риск може да се сведе основно до затрудняване на работата по осъществяване на проекта по отношение на липсата на достатъчно информация/съдействие за осъществяването на проекта.

Рискът Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на Възложителя или от трети лица и институции, може да възпрепятства напредъка на изпълнението на дейностите, но е малко вероятно да застраши изпълнението на договора.

Елемент на риска	Оценка на риска	Описание
Влияние (Т)	Висока 2	Сериозно – налага се да се вземат спешни мерки

3. Рискът Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на Възложителя или от трети лица и институциите силно зависим от компетентността на заинтересованите страни.

Елемент на риска	Оценка на риска	Описание
Влияние (В)	Възможна 2	Възможно е да се сбъдне, но при съвкупност на различни взаимно свързани фактори, поради извършване на определена дейност.
Влияние (Т)	Възможна 2	Сериозно – налага се да се вземат спешни мерки
Стойност на Риска $HP=B*T$	Възможна 4	Рискът се определя като знач

4. Дейности които ще бъдат засегнати от настъпването на риска:

- неизпълнение на договорни задължения във връзка с поети ангажименти;
- липса на съдействие при предоставяне на първична информация от страна на заинтересованите страни;
- недостатъчна ангажираност от страна на община Царево;
- забавяне на необходимата информация по обективни и субективни причини;
- затруднения, свързани с осигуряване на поисканата информация;

5. Мерки за недопускане/предотвратяване на дефинираните потенциални рискове.

За да бъде предотвратена появата на дефинирания потенциален риск е необходимо да бъдат приложени мерки за предотвратяване на факторите, които биха го предизвикали.

Фактор	Мерки за недопускане/предотвратяване
неизпълнение на договорни задължения във връзка с поети ангажименти	документиране на всяка стъпка от набавянето на информацията
липса на съдействие при предоставяне на първична информация от страна община Бургас	осъществяване на добра и ефективна комуникацията между фирмата – изпълнителя на обществената поръчка и Възложителя



недостатъчна ангажираност от страна на община Бургас	осъществяване на добра и ефективна комуникацията между фирмата – изпълнител на обществената поръчка и Възложителя
забавяне на необходимата информация по обективни и субективни причини	съблюдаване на сроковете за набавяне на нужната информация определяне на конкретно длъжностно лице за кореспонденция и обмен на информация от страна на изпълнителя
затруднения, свързани с осигуряване на поисканата информация	управление на процеса за получаване на информация, чрез проактивна комуникация

### 1.3. Анализ на риска Промени в законодателството на България или на ЕС;

#### 1. Вероятност от настъпване на риска:

Рискът промени в законодателството на България или на ЕС може да прояви в случай, че законодателите не предвидят гратисен период. Рискът би могъл да се прояви на всички етапи от изпълнението на поръчката.

Елемент на риска	Оценка на риска	Описание
Вероятност (В)	Малко възможна 1	Възможно е да се сбъдне, но при съвкупност на различни взаимно свързани фактори, поради извършване на определена дейност.

#### 2. Очаквано въздействие на риска;

Рискът от промени в законодателството на България или на ЕС може да има значителен ефект върху срока на изпълнение на дейностите по поръчката. По тази причина и влиянието се класифицира като средно високо, налагашо спешни мерки. Има опасност промените в законодателството да наложат промяна предвидените дейности за изпълнението на поръчката.

Елемент на риска	Оценка на риска	Описание
Влияние (Т)	Средно висока 3	Сериозно – налага се да се вземат спешни мерки

3. Оценка на стойността на риска, която се определя въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното влияние на рисковия фактор, а именно Стойност на риска = Вероятност x Влияние:

Проявата на риска промени в законодателството на България или на ЕС е в пряка зависимост от политическия и икономическия климат на страната и компетентността на националните институции.

Елемент на риска	Оценка на риска	Описание
Вероятност (В)	Малко възможна 1	Възможно е да се сбъдне, но при съвкупност на различни взаимно свързани фактори, поради извършване на определена дейност.
Влияние (Т)	Средно висока 3	Сериозно – налага се да се вземат спешни мерки

Стойност на Риска $HP=B*T$	3	Рискът се определя като значим.
----------------------------	---	---------------------------------

#### 4. Промени в законодателството на България или на ЕС

Факторите, които могат да предизвикат появата на риска са:

- промени в нормативната база;
- промени в отчитането и наблюдението на дейностите на договора;
- промени в цялостна документация по изпълнение на проекта;
- рискът може да прояви в случай, че законодателите не предвидят гратисен период;

Мерки за недопускане/предотвратяване на дефинираните потенциални рискове.

За да бъде предотвратена появата на дефинирания потенциален риск е необходимо да бъдат приложени мерки за предотвратяване на факторите, които биха го предизвикали.

Фактор	Мерки за недопускане/предотвратяване
промения в нормативната база	– Регулярното следене за промени в нормативната база, е задължителна предпоставка за адекватно реагиране при поява на промени.
рискът може да прояви в случай, че законодателите не предвидят гратисен период	Регулярното следене за промени в нормативната база, е задължителна предпоставка за адекватно реагиране при поява на промени.

#### Мерки за намаляване на риска:

- постигане на достатъчна осведоменост чрез икономическо прогнозиране и анализ на поведението на другите участници в строителството с цел взимане на информирани решения;
- анализ на външната обстановка, като се прогнозира събитията и се извършва анализ на вероятните проблеми и благоприятни възможности;
- инициране на редовни срещи със заинтересованите страни и участниците в проекта с цел установяване на контакти и отношения, както и създаване на системна организация и сътрудничество;
- разработване на стратегия за гъвкавост – разнообразни действия и мерки за минимизиране на негативните въздействия на събитията;

#### 1.4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя:

По отношение на риска от неизпълнение на договорните задължения, в това число забава на плащанията от страна на възложителя, строителят има задача да поддържа необходимите налични и разполагаеми финансови ресурси за качествено и в срок осъществяване на дейностите. Класификацията на рисковете е следната:

- Рискове, произтичащи от изпълнителя на обществената поръчка ( поддържане на необходимите финансови ресурси, спрочното и качествено изпълнение на дейностите по договора)
- Рискове, произтичащи от Възложителя на обществената поръчка (приемане на предмета на сертификатите в процеса на осъществяване на строителството, както и по окончателното му приключване в срок, съгласно разпоредбите на проекта за договор за обществена поръчка)



- Рискове, произтичащи от трети страни (забавяне в административните процедури по издаване на необходимите актове, неизпълнение на задълженията на проектната документация по осъществяване на авторски надзор)

1. Оценка на вероятността за настъпване на всеки от рисковите фактори:

Рискът неизпълнение на договорни задължение, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя може да се прояви на етап изпълнение на поръчката.

Елемент на риска	Оценка на риска	Описание
Вероятност (В)	Възможна 2	Възможно е събитието да се случи при извършване на ежедневната трудова дейност, която се осъществява един път на ден.

2. Очаквано въздействие на риска;

Рискът неизпълнение на договорни задължение, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя може да има значителен ефект върху изпълнението на поръчката, изразяващ се в забава на плащанията и неизпълнение на дейностите заложиени в договора.

Елемент на риска	Оценка на риска	Описание
Влияние (Т)	Средно висока 3	Сериозно – налага се да се вземат спешни мерки.

3. Оценка на стойността на риска, която се определя въз основа на вероятността за поява на риск и влиянието на рисковия фактор, а именно Стойност на риска = Вероятност x Влияние:

Елемент на риска	Оценка на риска	Описание
Вероятност (В)	Възможна 2	Възможна е вероятност от нанасяне на вреда при извършване на ежедневна трудова дейност и липса на контрол от страна на компетентните органи.
Влияние (Т)	Средно висока 3	Сериозно – налага се да се вземат спешни мерки.
Стойност на Риска $HP=B*T$	6	Рискът се определя като значим.

4. Мерки за предотвратяване и намаляване на риска: неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя:

- Предприемане на ефективни действия по изпълнение на конкретните договорни задължения ограничаването на следствията от настъпването на този риск би се постигнало чрез бързи и ефективни действия за изпълнение на неспазените договорни задължения. Тези действия могат да изискват както реорганизация на заложените действия и екипи от участници, така и привличането на нови специалисти в зависимост от конкретиката на съответния случай

5. Фактори: За да бъде предотвратена появата на дефинирания потенциален риск е необходимо да бъдат приложени мерки за предотвратяване на факторите, които биха го предизвикали

Фактор	Мерки за недопускане/предотвратяване
неспазване на договорните задължения от страна на възложителя	създаване на надеждна система за контрол при отчитането на договорните дейности
некачествено изпълнение на поръчката	определяне на строги мерки, санкции и неустойки в договорите
неспазване на сроковете за изпълнение на обществената поръчка	непрекъснат контрол от страна на ръководителя на проекта; точно изпълнение на работната програма;
некоректно подготвена документация необходима за извършване на плащанията	внимание към всеки един детайл при попълване на документация

#### 1.5. Трудности при изпълнението на поръчката, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.

Анализ на риска „Трудности при изпълнението на поръчката, продиктувани от спецификата ѝ и/или непълноти и/или неточности в предоставените проектни данни, необходими за изпълнение на обществената поръчка“:

##### 1. Оценка на вероятността за настъпване на всеки от рисковите фактори:

Тъй като изпълнението на настоящата обществена поръчка е свързано с обработването и обмена информация и данни, рискът от трудности при изпълнението на поръчката, продиктувани от спецификата ѝ и/или непълноти и/или неточности в предоставените данни, необходими за изпълнение на обществената поръчка може да се прояви при липса или неточно предоставени такива.

Елемент на риска	Оценка на риска	Описание
Вероятност (B)	Възможна 2	Възможно е събитието да се случи при извършване на ежедневната трудова дейност, която се осъществява един път на ден.

##### 2. Оценка на очакваното влияние от настъпване на съответния рисков фактор:

Елемент на риска	Оценка на риска	Описание
Влияние (T)	Средно висока 3	Сериозно – налага се да се вземат спешни мерки.

##### 3. Оценка на стойността на риска, която се определя въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното влияние на рисковия фактор, а именно Стойност на риска = Вероятност x Влияние:

Елемент на риска	Оценка на риска	Описание
Вероятност (B)	Възможна 2	Възможна е вероятност от нанасяне на вреда при извършване на трудова дейност и липса на страна на компетентните органи.



Влияние (Т)	Средно висока 3	Сериозно – налага се да се вземат спешни мерки.
Стойност на Риска $HP=B*T$	6	Рискът се определя като значим.

4. Мерки за предотвратяване и намаляване на риска:

- Привличане на допълнителни квалифицирани кадри и/или консултация с такива за изпълнението на обществената поръчка, с опит при извършване на сходни дейности
- Непрекъснат контрол от страна на ръководителя

5. Фактори: За да бъде предотвратена появата на дефинирания потенциален риск е необходимо да бъдат приложени мерки за предотвратяване на факторите, които биха го предизвикали.

Фактор	Мерки за недопускане/предотвратяване
липса на опит при подобни поръчки	осигуряване на квалифицирани кадри за изпълнението на обществената поръчка, с опит при извършване на сходни дейности,
невъзможност за събиране на всички изходящи данни навременно	ръководителят следи непрекъснато потокът от информация, анализира нуждата от набавяне на допълнителна такава; организиране на допълнителни осведомителни кампании;
неблагоприятни метеорологични условия	регулярно получаване на данни за метеорологичните условия
поява на непредвидени обекти, предмет на проектиране	непрекъснат контрол от страна на ръководителя на проекта
липса на достатъчно данни за собственост	организиране и провеждане на предварителни информационни кампании;

1.6. Трудности при изпълнението на проекта, предиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

Анализ на риска

1. Оценка на вероятността за настъпване на всеки от рисковите фактори:

Елемент на риска	Оценка на риска	Описание
Вероятност (В)	Малко възможна 1	Възможно е да се сбъдне, но при съвкупност на различни взаимно свързани фактори, поради извършване на определена дейност.

2. Оценка на очакваното влияние от настъпване на съответния рисков фактор:

Рискът може да провокира редица последствия, които да рефлектират върху качествено на изпълнение на договорните дейности, невъзможност за спазване на договорни срокове

Елемент на риска	Оценка на риска	Описание
------------------	-----------------	----------

Влияние (Т)	Средно висока 3	Сериозно – налага се да се вземат спешни мерки
-------------	--------------------	--

3. Оценка на стойността на риска, която се определя въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното влияние на рисковия фактор, а именно Стойност на риска = Вероятност x Влияние:

Елемент на риска	Оценка на риска	Описание
Вероятност (В)	Малко възможна 1	Възможно е да се сбъдне, но при съвкупност на различни взаимно свързани фактори, поради извършване на определена дейност.
Влияние (Т)	Средно висока 3	Сериозно – налага се да се вземат спешни мерки
Стойност на Риска $HP=B*T$	Средно висока 3	Рискът се определя като значим

4. Мерки за предотвратяване на риска: Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

- Определяне на конкретен човек, за осъществяване на комуникация със заинтересованите лица и координиране на действията свързани с това – наличието на координатор с необходимия опит в комуникирането със заинтересованите лица ще доведе до пряко въздействие върху тях и ще допринесе до получаване на сътрудничество.

5. Фактори: За да бъде предотвратена появата на дефинирания потенциален риск е необходимо да бъдат приложени мерки за предотвратяване на факторите, които биха го предизвикали.

Фактор	Мерки за недопускане/предотвратяване
недостатъчна комуникация между община Царево, Изпълнителя и заинтересованото местно население	- осъществяване на добра и ефективна комуникация между фирмата – изпълнител на обществената поръчка и областното подразделение на Възложителя – община Царево, както и заинтересованите граждани на гр. Царево
неправилно разпределение на задачите между експертите и отговорниците за комуникацията и своевременното оведомяване на гражданите за действията по изпълнението на проекта и неговите благоприятни последици за града след реализирането му.	непрекъснат контрол от ръководителя върху дейността на експертите и техните екипи, и непрекъсната кампания за подаване на информация на гражданите на гр. Царево свързана с проекта
забавяне на изпълнението на отделните етапи по настоящата обществената поръчка;	поддържане на добра комуникация и съдействие между страните по изпълнение на всички възложителят Община Царево и предст граждани заинтересоване от реализ



проекта

## I.7. Други рискове

## II.7.1. „Трудова злополука“.

Анализ на риска „Трудова злополука“:

1. Оценка на вероятността за настъпване на всеки от рисковите фактори:

Факторите, които могат да предизвикат появата на риска са:

- Липса на информираност, инструкции и обучение;
- Неспазване правилата и мерките за безопасност при работа.

Елемент на риска	Оценка на риска	Описание
Вероятност (В)	Малко възможна 1	Възможно е да се сбъдне, но при съвкупност на различни взаимно свързани фактори, поради извършване на определена дейност.

2. Оценка на очакваното влияние от настъпване на съответния рисков фактор:

Рискът „Трудова злополука“ може да има значителен ефект върху изпълнението на договора и да доведе до забавяне на предвидените дейности, като в зависимост от проявлението и обхвата по отношение на засегнатите лица може да застраши и цялостната реализация. По тази причина влиянието се класифицира като високо, със значителни последици във времето

Елемент на риска	Оценка на риска	Описание
Влияние (Т)	Високо 4	Опасно

3. Оценка на стойността на риска, която се определя въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното влияние на рисковия фактор, а именно Стойност на риска = Вероятност x Влияние:

Сбъдването на събитието, би довело до проверки и разследване от компетентните органи във връзка с изясняване на причините и това от своя страна би преустановило временно дейностите предвидени за изпълнението на договора.

Елемент на риска	Оценка на риска	Описание
Вероятност (В)	Малко възможна 1	Възможна е вероятност от нанасяне на вреда само при възникване на непредвидени обстоятелства
Влияние (Т)	Високо 4	Опасно
Стойност на Риска $HP=B*T$	4	Рискът се определя като значим

4. Мерки за предотвратяване на риска: трудова злополука

- Навременно провеждане инструкции за безопасност на труда.
- Осигуряване на лични предпазни средства

5. Фактори: За да бъде предотвратена появата на дефинирания потенциален риск е необходимо да бъдат приложени мерки за предотвратяване на факторите, които биха го предизвикали.

Фактор	Мерки за недопускане/предотвратяване
- Липса на информираност, инструкции и обучение;	<p>съблюдаване за прилагане на мерките за здраве и безопасност при работа;</p> <p>личен ангажимент и отговорност на лицата за спазване на правилата по време на работа;</p> <p>предприемане на мерки за намаляване на стреса по време на работа;</p> <p>иницииране на проверки на място за прилагане на законовите разпоредби свързани с безопасността при работа и за налагане на високи санкции при неизпълнение.</p> <p>застраховане на лица и имущество;</p>
- Неспазване правилата и мерките за безопасност при работа.	<p>насочване вниманието на отговорните лица към разработване и прилагане на ефективна с-а управление на безопасността на труда и опазване на здравето при работа;</p>

1.7.2. Анализ на рисковете от възможни нарушения по Наредба № 2 за ЗБУТ, които могат да доведат до временно спиране на работа

Таблица 1

№ по ред	Идентификация	Мерки за преодоляване/недопускане на рисковия фактор
1	Потенциална опасност и риск от възникване на аварии и злополуки поради неправилна организация на работа	Осъществяване на действия и методи за предотвратяване на аварии и злополуки. Подготовка и готовност за действия в случаи на аварии или спешни ситуации. Безупречна организация на труда
2	Риск при подготвителните дейности	Контрол на качеството в процеса на изпълнение. Предварителна проверка на изпълнението на отделните възли и инсталации.
3	Риск при товаро-разтоварни работи и складиране	Бутилките с пропан-бутан, кислород и др. подобни под налягане да се съхраняват отделно в проветряеми помещения. Да не се извършва доставка и употреба на разливен бензин. Да се осигурят дренажи и канавки за бързо оттичане на водите на складовата площадка. Да не се допуска хвърлянето на празни палети или контейнери от височина, както и при разтоварването им от превозното средство. Материалите да се складираат върху работните платформи на предвидените за това места. Да се спира работа при влошени климатични условия.



4	Риск при земни работи	Поставяне защитни ограждения, сигнализирани с предупредителни знаци и табели, а през нощта - със сигнално осветление. Да не се допуска разполагане на работни площадки върху елементи от укрепването на откоси, стъпване и ходене по елементите, както и поставянето на продукти и съоръжения върху тях.
5	Риск от заграждане на стоманобетонни и бетонни конструкции	Стриктно спазване на последователността на работа, съгласно проекта. Провеждане на съответното обучение на работещите. Изграждане на стабилно поставени върху подложки пътеки при преминаването върху кофража. Кофражните елементи да се подреждат на строителната площадка преди започване на работа и по вид и последователност на технологичните операции. Поставяне на предпазна мрежа или щит за защита на преминаващите работници при обработка на армировъчните пръти.
6	Риск при работа с ръчни електрически инструменти, преносими лампи и трансформатори	Да се извършва ежедневен оглед на целостта на изолацията, на инструмента, захранващия кабел и проверка изправността им, чрез пускане на празен ход. Да се извършва проверка от квалифициран ел. техник, най-малко един път на месец. Да се подменят, ремонтират всички ръчни или преносими ел. инструменти, които са нестандартни и/или неизправни. Да се провежда обучение по електробезопасност на ръководния и изпълнителски персонал.
7	Риск при работа със строителни машини	Редовно техническо обслужване. Разполагане и стабилизиране на подходящ и сигурен начин. Опасните зони около строителните машини ще се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.
8	Риск от злополуки и пожари от електрически ток	Цялостен технически преглед на електроенергийното стопанство. Въвеждане на същото съгласно изискванията на Правилника по безопасност на труда при експлоатация на ел. уредби и съоръжения. Ежемесечна проверка на ел. съоръженията
9	Риск при армировъчни работи	Ще се използват през време на работа от арматуристите ЛПС - предпазни каски, предпазни очила, специално работно облекло, предпазни колани, предпазни ръкавици, обувки със стоманизирани бомбета и неплъзгащи се подметки и други. Забранява се рязането с ножици на парчета от стоманени пръти по-къси от 0,3 м. Армировъчните скелета, поставени преди монтиране на кофражните форми, да се осигурят срещу преобръщане или падане. Заготовката и полагането на арматурата ще става с изправни ръчни и механични средства на обезопасени места и приет кофраж. Предварително налягане на армировката ще се извършва под ръководството на техническия ръководител. Строителната площадка, следва да бъде добре осветена.

10	Риск при кофражни работи	Работниците, които ще изпълняват кофражни работи, ще имат съответната правоспособност и ще са преминали обучение за извършване на тази дейност. Кофражните работи ще се изпълняват само по утвърдени проекти. Хвърлянето на кофражни платна и кофражни елементи е забранено. Кофражите във вертикално или наклонено положение се укрепват. Декофрираният материал задължително се почиства от стърчащи гвоздеи и се складира встрани от пешеходните пътеки и транспортни пътища.
11	Риск от подхлъзване, падане от височина, убождане, травми, контузии, прободни рани	Предварителна проверка на стъпалата, пътеките и проходите, по които ще се преминава за осигуряване на безопасна работа.
12	Риск при работа при неблагоприятни микроклиматични условия	Осигуряване на подходящо работно облекло, обувки и ЛПС за съответните сезони.
13	Риск при работа при мъгла, дъжд и гръмотевични бури	Спиране работа при влошени климатични условия и прибиране във фургоните.
14	Риск от удар, пробождаване и срязване при работа с ръчни инструменти	Повишено внимание при работа с ръчни инструменти и задължително ползване на ЛПС.
15	Риск от сблъсъци, преобръщания, падане в дълбочина на МПС - самосвали, лекотоварни коли и други. Риск от отказ или неизправност на спирачна, кормилна и други системи и части на МПС. Риск от пожар и взрив на МПС.	Работа и пътуване с особено повишено внимание. Да се пътува с допустими товари и габарите. Строго да се спазва необходимото време за почивка. Да има изправен и проверен пожарогасител. Задължително да се използват предпазни колани.
16	Риск от аварии с водещи строителни машини	Изпълнителят ще осигури незабавно замяната им с машини от същия тип.
17	Риск от работа на лица в нетрезво състояние	За изпълняването на работи по Проекта, Изпълнителят няма да допуска до строителната площадка лица употребявали алкохол. За ежедневна проверка на своя персонал Изпълнителя разполага и ще осигури на Обекта дрегер.
18	Рискове при охрана на обекта/обектите - Опасност от нападения от външни лица и произшествия. Опасности по боравене с оръжие ( за въоръжена охрана); Опасности при грабежа на материали и имущества от крадци.	Осигуряване на осветеност на целия обект нощно време. Притежаване съответната правоспособност. Добро познаване на охраняемия обект, допустимите и недопустимите проходи. Контрол при спазване на установения пропускателен режим. Бдителност и повишено внимание спрямо непознати и съмнителни лица, спрямо неизвестни предмети и пакети.



**1.7.3. Анализ на други рискови фактори, които могат да въздействат върху изпълнението на договора.**

**Таблица 2**

№ по ред	Идентификатор на рисковия фактор	Мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответни дейности по отстраняване на последиците от настъпилния риск	Идентификацията по степен на важност
1	Доставка на материали и технологично оборудване . Забавяне срока и неспазване графика за доставка на материали и технологично оборудване, поради забавено сключване на договори за доставка	След сключване на договор за строителство, участникът ще уточни в строителния график сроковете, в които са му необходими отделните доставки и ще сключи достатъчно обвързващи за доставчика подходящи договори, гарантиращи навременното получаване на тези доставки.	висока
2	Доставка на материали и технологично оборудване . Забавяне срока и неспазване графика за доставка на материали и технологично оборудване, поради неспазване на договорните срокове от фирмите производители.	В договорите за доставка ще бъдат определени контролни/ключови дати за работата на производителите, които ще се контролират строго от представител на участника; В случай на забавяне ще бъдат вземани допълнителни мерки и евентуално пренасочване към други производители;	висока
3	Доставка на материали и технологично оборудване . Забавяне срока и неспазване графика за доставка на материали и технологично оборудване, поради некачествено изпълнени елементи на доставките, изискващи допълнително време преди монтажа.	Участникът притежава необходимия опит за случаите в които е възможно некачествено изпълнение. За такива случаи в срока за доставка ще се осигури резерв от време преди започване на монтажа.	висока
4	Замърсяване на прилежащите терени при изкопни работи.	Предварително установяване максимално точно разположението на съществуващите инсталации и геодезическо заснемане и отлагане на терена на предстоящите изкопни работи. Изпълнение на изкопите с повишено внимание, при евентуални повреди - незабавно отстраняване.	средна
5	Масово заболяване на ръководен и изпълнителски персонал	Участникът разполага с достатъчно квалифициран персонал, с който ще замени отсъстващия	средна
6	Забавени решения на инженера/консултанта относно промени на работните проекти и различни съгласувания	Предварително информиране на консултанта за намеренията, създаване на взаимоотношения на сътрудничество.	висока
7	Създаване на напрежение сред населението в района на строителство поради смущения от изпълняваните СМР	Коректно изпълнение на СМР, в съответствие с нормативните изисквания; Разяснителна работа за неизбежните затруднения и ползата от завършения обект;	средна

**II. Степенуване на рисковете:**

За количествената оценка на риска е прието цифрово степенуване на елементите на риска: Вероятност (В), влияние (Т) и Стойност на риска (НР)

- Вероятност (В)

Вероятност	Описание на ситуацията	Оценка
Невъзможна	Вероятността за събъждане е почти нулева, такова събитие не се е събъждало в организацията или в сродни организации и се счита, че практически е невъзможно	0
Малко възможна	Възможно е да се събдне, но при съвкупност на различни взаимно свързани фактори, поради извършване на определена дейност.	1
Възможна	Възможно е събитието да се случи при извършване на ежедневната трудова дейност, която се осъществява един път на ден.	2
Висока степен на възможност	Възможно е събитието да се случи във всеки един момент, при извършване на ежедневната дейност.	3

• Влияние

Влияние	Описание на Влияние	Оценка
Малко	Незначително, без последици	1
Средно	Умерено – има последици във времето	2
Средно високо	Сериозно – налага се да се вземат спешни мерки	3
Високо	Опасно	4
Фатално	Катастрофално	5

• НР – Стойност  $НР = В * Т$

Резултат	Оценка
$НР = 1$	нищожна
$НР = 2$	незначителна
$НР = 3$	средна
$НР \geq 4$	значима

Гр. Бургас

28.03.2019 г.

/инж. Йонко Георгиев/





## МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

„Мерки за опазване на околната среда“, свързани със следните аспекти:

1. Съответствие със законодателството на България или на ЕС
2. Предотвратяване замърсяване на околната среда – почва, атмосферен въздух и др.;
3. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР.
4. Мерки за опазване на общинската инфраструктура /пътна мрежа, тротоарни настилки, зелени площи и други/
5. Подобряване системата за управление на околната среда;
6. Осигуряване компетентност и екологична култура на персонала.
7. Използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху околната среда.
8. Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъците.
9. Мерки по отношение на твърдите отпадъци и отломки вследствие изпълнението на СМР
10. Мерки по отношение ограничаване на шумовото и прахово замърсяване в засегнатите от строителството участъци вследствие изпълнението на СМР
11. Мерки по отношение на растителният свят

### 1. Съответствие със законодателството на България или на ЕС

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания на законодателството на България или на ЕС. Съгласно закона за Опазване на околната среда, опазването на същата се основава на следните принципи:

1. устойчиво развитие;
2. предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве;
3. предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, причинени от него;
4. участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в областта на околната среда;
5. информираност на гражданите за състоянието на околната среда;
6. замърсителят плаща за причинените вреди;
7. съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие;
8. възстановяване и подобряване на качеството на околната среда в замърсените и увредените райони;
9. предотвратяване замърсяването и увреждането на чистите райони и на други неблагоприятни въздействия върху тях;
10. интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и регионалните политики за развитие на икономиката и обществените отношения;
11. достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда.

Целите на закона се постигат чрез :

1. регламентиране на режимите за опазване и ползване на компонентите на околната среда;
2. контрол върху състоянието и ползването на компонентите на околната среда и източниците на нейното замърсяване и увреждане;
3. установяване на допустими норми за емисии и за качество на околната среда;
4. управление на компонентите и факторите на околната среда;
5. извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);
6. издаване на разрешителни за предотвратяване, ограничаване и контрол на замърсяването;
7. обявяване и управление на територии със специален режим на защита;
8. развитие на системата за мониторинг на компонентите на околната среда;
9. въвеждане на икономически регулатори и финансови механизми за управление на околната среда;
10. регламентиране на правата и задълженията на държавата, общините, юридическите и физическите лица.

№	Наименование на нормативен акт (алинея/членове/точки от изискване)	Изискване по нормативен акт	Оценка на съответствието със съответния нормативен акт
1	Закон за управление на отпадъците (ЗУО)	<b>Чл. 37 от ЗУО</b> – Разрешение за извършване на дейност по събиране, транспортиране, временно съхранение и депониране на отпадъци	Изпълнение на изискването от страна на фирмата или нейни партньори /възложители и доставчици/ за издаване на разрешение от съответните компетентни органи
2	Закон за опазване на околната среда (ЗООС)	<b>Чл.1 от ЗООС</b> – Опазване на компонентите на околната среда: контрол и управление на факторите, които увреждат ОС; стратегии и програми за опазване на ОС; събиране на достъпна информация за ОС.	Изискванията на чл. 1 от ЗООС се изпълняват чрез утвърдени програми – от фирмата или от подизпълнителите.
3	Закон за водите (ЗВ)	Чл. 156 а, ал.1, т. 1, б. „в” и „г” от ЗВ – опазване качеството на повърхностните и отпадните води е една от целите за опазване на ОС. Ограничава се изпускането на химически замърсители чрез контрол и мониторинг – собствен и от специализирана лаборатория.	Неприложимо към момента
4	Закон за чистотата на атмосферния въздух	<b>Чл. 2.</b> Със закона се уреждат: 1. определянето на показатели и норми за качеството на атмосферния въздух; 2. ограничаването на емисиите;	Контролира се количеството на вредните емисии в атмосферата, отделяни от повредени МПС-та.
5	Наредба № 1 за допустимите емисии на вредни вещества.	Чл. 27, ал.1-5 от Наредбата – допустими норми, ако наредбата е приложима за дейността на дружеството.	Неприложимо към момента на оценяването
6	Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от МПС.	Чл. 9; Чл. 10, ал. 1-2; Чл. 11, ал.1-2 от Наредбата – Бракуваните и свалени от отчет МПС, собственост на фирмата или на нейни подизпълнители, се предават за разкомплектоване в специализирани центрове, които притежават разрешение за това.	Неприложимо към момента.
7	Постановление №352, от 27.12.2012 Наредба за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в сила от 08.01.2013	Чл. 24. Събирането и / или съхраняването на отработени Масла и/или отпадъчни Нефтопродукти се извършва: 1. в места за смяна на Отработени масла	Разрешение от страна на доставчик за съхранение.
8	Постановление №355, от 28.12.2012 Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно	Чл 1 ал 3 за предприемане на мерки от производители, разпространители и потребители за недопускане на замърсяване	Разрешение от страна на доставчик за съхранение.



	оборудване.		
9	Наредба за изисванията за третиране на излезли от употреба гуми. Приета с ПМС No 221от 14 септември 2012 г.,Обн. ДВ. бр. 73от 25 септември 2012 г.В сила от 25.09.2012 г	Чл. 4. Забранява се: 1. изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на ИУГ;	
10	Наредба №2 от 22.01.2013 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците на РИОСВ.	Чл. 1. С тази наредба се определят: 1. редът и образците за водене на отчетност за дейностите по отпадъците; 2. редът и образците за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците; 3. редът за предоставяне на информация от лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци; 4. редът за водене на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО); изграждането и поддържането на информационна система за отпадъци.	Неприложимо
11	Постановление №351 от 27.12.2012 , Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори. В сила от 08.01.2013	Чл. 1.С наредбата се определят изисванията за Пускането на пазара на Батерии и акумулатори и За разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА).	Разрешение от страна на доставчик за съхранение.
12	Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствените и опасни отпадъци	Чл.17, ал.1-3 и Чл. 18 от Наредбата. Временно съхранение на производствени и опасни отпадъци се събират и съхраняват от притежателят им на площадки, съгласно изискванията в Приложение 2.	Разрешение за съхранение и депониране на производствени и опасни отпадъци.
13	Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от МПС	Чл. 9; Чл. 10, ал. 1-2; Чл. 11, ал.1-2 от Наредбата – Бракуваните и свалени от отчет МПС, собственост на фирмата или на нейни подизпълнители, се предават за разкомплектоване в специализирани центрове, които притежават разрешение за това.	Неприложимо към момента.

**2. Предотвратяване замърсяване на околната среда – почва, атмосферен въздух и др.:**

**- почва**

- За предотвратяване замърсяване на почвите се извършва контрол на строителната механизация и транспортните коли. Транспортните средства се измиват на определените за тази цел места, преди напускането на строителната площадка.
- При изпълнението на обекта не се предвижда отнемане на хумусни почви и земни маси.
- В случай на възникване на отнемане на Хумусният пласт и земни маси, същите, ще бъдат грижливо депонирани на депо на Възложителя.
- Хумусът ще бъде подходящо съхранен - ще бъде ограден с огради за ограничаване изнасянето му или свличането при интензивни валежи, с цел бъдещото му използване при ландшафтното оформление на крайуличните пространства;

**- атмосферен въздух**

- да не се използват пътностроителни машини и ППС с неизправни двигатели с вътрешно горене;
- да не се използват пътностроителни машини и ППС с неизправни двигатели с вътрешно горене;
- ДВГ на строителната техника и ППС да не работят на празен ход;
- да не се товарят ППС извънгабаритно с насипни материали;
- складовете за временно съхранение на насипни материали и строителни отпадъци при сухо и ветровито време да се омократ;

**- Вода**

Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи вредното въздействие върху водни ресурси са свързани с:

- недопускането изхвърляне на строителни отпадъци във водни басейни.
- недопускането да се използва неизправна строителна и транспортна техника с цел предотвратяване замърсяването на повърхностните води с нефтопродукти.
- осигуряване на необходимите разрешителни (за водоползване и заустване на отпадъчни води)

**3. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР:**

Строителният процес представлява последователност от взаимосвързани и взаимозависими дейности. В конкретната поръчка дейностите по СМР за изпълнение на строителство на крайбрежния парк ще бъдат извършени в близост до административни и жилищни сгради. Това ще доведе до дискомфорт на живущите и ползващите търговските помещения хора. Нашата задача е да предвидим мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието на живущите в сградите обект на обществената поръчка, идентифицирани от Възложителя – физически достъп, достъп до комунални услуги (вода, електро, газоснабдяване, телевизия и интернет). В процеса на строителство ще бъдат предвидени и мерки за намаляване на опасностите на живущите и работниците, които задължително ще бъдат извършени по време на строително-монтажните работи (СМР). Досегашния ни опит, съобразен с индивидуалността на задачата предлага изложените по – долу мерки:

№ по ред	МЯРКА	РЕАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ:
1	<u>ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ДОСТЪП ДО ЖИЛИЩА И СТОПАНСКИ ОБЕКТИ</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Спазване нормативната уредба за мерките за безопасни условия на труд: монтиране на предпазни обезопасителни скелета по фасади, оборудвано с предпазен паранет и мрежа за предпазване от прах и падане на случайни предмети;</li> <li>изготвяне на проект по ВОБД;</li> </ul>



		<p>изготвяне на ситуационен организационен план за обособяване на строителната площадка;</p> <p>изграждане на пасарелки, парпети, временни рампи и огради за осигуряване на безопасността на пешеходците, в т.ч. и хората с увреждания;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Спазване на приетия график за изпълнение;</li> <li>• Спазване на наредбата за опазване на Обществения ред;</li> <li>• Спазване на режим на почивки съгласно Кодекса на труда;</li> <li>• Изпълнение на разрушителни и демонтажни дейности на кратки периоди и къси участъци за минимизиране обществено недоволство и затруднение на достъпа до търговски обекти;</li> <li>• Осигуряване на осветление на опасни участъци през тъмна част на денонощието;</li> <li>• Своевременно възстановяване на повредени територии извън обхвата на строежа и работната площадка;</li> </ul>
2	<p><u>ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КОМУНАЛНИ УСЛУГИ</u> (водо-;електро-;телефон, интернет и др.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• предварително съгласуване с експлоатационни дружества на местоположение на комуникации, предмет на промяна;</li> <li>• предварително уведомяване за датата и срока на предстоящото спиране и СМР;</li> <li>• своевременно отстраняване на причините за спиране на достъп до комунални услуги и превантивно осигуряване на: <ul style="list-style-type: none"> <li>– бутилирана минерална вода и водопоски на обекта;</li> <li>– мобилни ел. производни агрегати или подаване на ел. енергия от друг разпределителен пост, при нужда;</li> <li>– изграждане на временна преносна мрежа;</li> </ul> </li> <li>• увеличаване на технически и човешки ресурс при аварии;</li> <li>• недопускане на натоварване на електрическата мрежа при използване на електричество през тъмната част на денонощието;</li> </ul>
3	<p><u>ОГРАНИЧАВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ГАЗОВЕ</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• периодична поддръжка на транспортна техника и строителни машини;</li> <li>• недопускане на открито изгаряне на отпадъци, омаслени парцали, гумени изделия, органични отпадъци;</li> </ul>
4	<p><u>ОГРАНИЧАВАНЕ НА ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ПРАХ и НЕБЛАГОПРИЯТНОТО МУ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЗА ЗДРАВЕТО</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• оросяване с вода на работните участъци и временните пътища;</li> <li>• изпълняване на прахообразуващи процеси на определени за това места на строителната площадка;</li> <li>• използване на покрития за намаляне разсейването на прах и фини частици в жилищата;</li> <li>• своевременно изхвърляне на отпадъците. Сметосъбирането и сметоизвозването няма да бъде засегнато, като временно ще бъдат изместени контейнерите на съгласувани места с фирмите занимаващи се с това и представители на Възложителя;</li> <li>• организиране на строителната площадка на места за съхранение на материалите, така че при преобладаващата посока на вятъра прахта да се разсейва към нежилищната част</li> </ul>

5	<u>ОГРАНИЧАВАНЕ НА ШУМА</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• правилно организиране на строителния процес, съобразно допустимите нормирани нива на шума.</li> <li>• мерки за ограничаване на шума, излъчван на строителната площадка, се предвиждат при: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. извършване на шумни и много шумни СМР;</li> <li>2. използване на транспортни средства и строителни машини, които работят на открито;</li> </ol> </li> </ul> <p>Мерките за ограничаване на шума по време на строителството при шумни и много шумни СМР са задължителни при работи, извършвани от 19 до 7 ч. в работни дни, както в събота, неделя и в празнични дни.</p> <p>Групата на мерки А е изпълнена, когато:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>о Строителните дейности се извършват на строителната площадка между 7 и 19 ч;</li> <li>о Защита от шум в интервал 14-16 часа и след 18 часа: <ul style="list-style-type: none"> <li>- защита от въздушен шум от повдигащи устройства;</li> <li>- защита от ударен шум от пробивна и къртачна техника;</li> </ul> </li> <li>• Използване на съвременен оборудване с понижено ниво на шума;</li> <li>• Ежедневно оглеждане на механизмите и оборудването преди започване на работа. Използването на неизправно оборудване няма да се допуска при никакви обстоятелства;</li> <li>• Неизползваните механизми и оборудване трябва да бъдат изключени;</li> <li>• Персоналът на площадката ще получи инструкции за необходимостта от минимизиране на шума;</li> <li>• Недопускане на транспортни средства в покой да работят с включен двигател</li> </ul>
6	<u>ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИ В РАЙОНА</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• контрол върху изхвърлянето на строителни отпадъци;</li> <li>• благоустройствени и рекултивационни мероприятия;</li> </ul>
7	<u>СВОБОДЕН ДОСТЪП</u> до входно-изходните връзки на секциите	<ul style="list-style-type: none"> <li>• складиране на материалите на места, които не запушват съществуващи пътеки;</li> </ul>
8	<u>ЯСНО И ТОЧНО</u> определяне в началото на строителството на: - източници за вода, - електричество, - санитарно-битови нужди; - извършване на строителни дейности в събота, неделя и празнични дни.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• С цел лесно и бързо получаване на текуща информация, ще се осигурят 2 лица за контакт при необходимост;</li> </ul>

**4. Мерки за опазване на общинската инфраструктура /пътна мрежа, тротоарни настилки, зелени площи и други/**

Извършването на строително-монтажни работи ще окаже влияние върху околното пространство – почва, зелени площи, улици и други в рамките на строителната площадка и прилежащите територии.

Строителят приема, като част от договорните отношения, да спазва изготвения към проекта План за безопасност и здраве и решение по ОВОС, в които да бъдат посочени необходимите мерки за опазване на зелени площи, дългогодишни растения и други. Спазват се и регламентите на разрешението за строеж.

Техническият проект няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени територии и най-вероятно не е необходимо да се извършва оценка на въздействие върху околната среда.

Проектовото ръководство на фирмата ще изготви към проекта, част План за безопасност и здраве, в който ще са регламентирани дейностите по ограждане на парцела, подходи за вход и изход към уличната мрежа, ситуиране на дейности, материали, обслужващи зони и обезопасяване на работната площадка.



Ръководството на фирмата, допълнително извършва следните дейности във връзка с управлението на съществените аспекти на околната среда (всеки елемент от организацията на строителната дейност, който би нанесъл значима неблагоприятна промяна на околната среда).

- Периодично се извършва преглед, свързан с анализ на дейностите, които се извършват на даден строителен обект и техното влияние върху околната среда (околните зелени площи, подходите и изходите от строителния обект, улици, въздух, шумни дейности и други.)
- Набелязват се мерки за предотвратяване замърсяване и деградация на околната среда – срутвания на земни маси, замърсяване със строителни отпадъци на площи извън строителната площадка, замърсяване на улици. Полагат се грижи за запазване, възстановяване и подобряване на околната среда.
- Осигуряват се съответните финансови средства за поддържане на мерките за опазване на околната среда.

**Мерки за защита на растителен и животински свят** - инвестиционното предложение за реконструкцията няма да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени територии, тъй като проекта не попада в Натура 2000 по Директивата за хабитатите и не се унищожават редки и застрашени видове. Прилагат се следните мерки:

- Изготвя се схема на обекта с определени маршрути за движение. Зони за складиране на материали и работни помещения са в съответствие с ПБЗ.
- Зелените площи и дървета, ситуирани в прилежащите имоти, ще се оградят със сигнална лента и опаковат със защитна мрежа, с цел съхранението им.

**Мерки за защита на ландшафт и биоразнообразие** – мащабите на предвиденото ново строителство са основно в градска среда и не се очаква значимо въздействие върху ландшафта.

Зелените площи и положената настилка в околното на обекта пространство, изискват мерки за опазване на облагородената среда.

Ще се предприемат мерки за ограничаване на дейностите, предизвикващи увреждане на тревни площи и насаждения, за които не е предвидена подмяна. След завършване на строителството, градската среда ще бъде възобновена (настилки, бордюри, тротоари).

**Временно нарушаване на достъпа, на граждани и МПС, до улици около крайбрежния парк** – строителната площадка ще бъде оградена с осигурен денонощен пропускателен режим, за защита от неоторизиран достъп на граждани.

Прилежащите на строителната площадка територии (тротоари, зони с положена настилка, алеи) ще бъдат обезопасени с преградни ленти и опаковани, за да се осигури достъпа на граждани в зоната на строителни опасности и не се нарушава целостта на настилките.

Извършването на строителни работи с ангажиране на уличното платно и ограничаване движението на МПС извършва само след съгласувана с общинската администрация, временна организация на движението.

**Мерки за защита на улици и общински пътни комуникации (паркинги и площадки)**

Прилежащите до строежа части от уличната мрежа, ще се почистват, оросяват и помитат всекидневно.

На строителната площадка ще се предвиди място за измиване гумите на автомобилите и на строителната механизация преди излизането им на уличната и пътната мрежа, за да не се изнасят земни маси, строителни разтвори, инертни материали и други замърсители. За измиването ще се използва вода за промишлени нужди.

Всички коли транспортиращи отпадъци, инертни и други материали ще се покриват с брезент, за да се предотврати замърсяването на транспортната инфраструктура и градската среда.

Ще бъде подготвен и съгласуван с Община Царево, маршрутен лист, регламентиращ маршрута за ползване от тежката механизация на фирмата.

#### ***Допълнителни мерки за опазване на околната среда***

#### **5. Подобряване системата за управление на опазване на околната среда:**

Фирмата ни е регистрирана по ISO 14001:2015. Целите, които сме си поставили, за поддържане и подобряване управлението на същата са както следва:

- Обезпечаване на компетентни служители за поддържане на системата за управление в дейностите касаещи аспекти на ОС
- идентифициране и оценяване на актуалните аспекти на околната среда.
- преглед за съответствие на нормативната уредба, касаеща ОС.
- достигне икономия от 3% на ел. енергия горива, отнесени към единица дейност, спрямо изразходваните за предходната година.
- Спазване графика за технически прегледи на автомобилите



- Създаване на система за собствен мониторинг на аспектите на околната среда.
- Регламентиране на комуникацията със страни, които имат отношение към планиране, контрол или логистика дейностите на организацията, за които са идентифицирани и оценени като съществени, аспекти на ОС.
- Несъответствията, регистрирани в записите от мониторинга да се анализират и да се предприемат необходимите корекции или ПД, а при данни за повторение КД

**6. Осигуряване компетентност и екологична култура на персонала.**

Действията по опазване на околната среда и управление на отпадъците ще се извършват в съответствие с въведената система за управление на околната среда ISO 14001:2015.

Във връзка с горното строителният персонал е инструктиран, обучен и задължен да изпълнява всички законови и подзаконови изисквания, европейските стандарти за опазване на околната среда, международните споразумения и наредби на Министерството на здравеопазването, Министерство на околната среда и водите.

Реализирайки предвидените мерки по реализация на системата за управление на околната среда ISO 14001:2015 ще създаде на обекта организация за опазване чистота и ред на строителната площадка, подходите към нея и прилежащите площи.

**7. Използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху околната среда.**

Участникът ще се стреми да спазва следният план при изпълнение на СМР:

- Ефективно използване на влаганите материали и оценка влиянието им върху околната среда, което включва:
- Контрол на материалните разходи, избягване на загуби в резултат на разсипвания и разливания;
- Заместване и/или намаляване употребата на материали вредни за околната среда;
- Подходящо складиране и работа с материали, подходящ транспорт на същите, проверка на качеството при закупуването им и влагането им в производство;
- Осигуряване на подходящо складиране на материали;
- Осъществяване на контрол при разхода на вода, свеждане до минимум ползването на вода в производствения процес, както и в други звена.

**8. Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъците.**

Участникът ще се стреми да спазва следният план при изпълнение на СМР:

- Избягване създаването на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъците, включващи контрол на качеството и количеството отпадъци.
- Отстраняване на отпадъците, които не могат да се използват отново ;
- Строителните отпадъци ще се депонират на съответните определени с разрешителни депа

**9. По отношение на твърдите отпадъци и отломки вследствие изпълнението на СМР се предвижда изпълнението на следните мерки:**

- Предвижда се да бъдат предприети действия по организиране и поддържане на строителната площадка чиста чрез събиране на строителните отпадъци и отломки поне веднъж седмично. При осъществяване на тази дейност ще се използват методи и модерни технологии, които не водят до увреждане или риск за компонентите на околната среда, свързани с шум, вибрации и миризми. Транспортирането и обезвреждането на отпадъците чрез депониране ще бъде осъществено посредством използването на специализирана техника без да се допуска натоварването ѝ с отпадъци над установения капацитет, същата ще е снабдена с необходимите покривала за недопускане на замърсяване на околната среда. Възложителят ще определи маршрута за транспортиране на отпадъците за третирането им. Освен периодичното почистване на строителната площадка се предвижда и нейното окончателно почистване след завършване и тестване на строителните и монтажните работи. При това последно почистване се предвижда отстраняване от работната площадка на всички отпадъци и излишна почва, временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване.



- Чрез въвеждането на добра организация при осъществяване на СМР, постоянен надзор и периодично пръскане с вода на строителната площадка ще се намали праха, включително и на фините прахови частици, които могат да доведат до затруднения в дихателните функции на белите дробове. За подобряване качеството на въздуха ще бъде поддържана и почиствана пътната инфраструктура, която се намира в близост до строителната площадка, в това число и незабавно премахване на всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени места (улицы и булеварди) от колелата на камионите, напускащи строителната площадка.
- Ще бъдат осигурени химически тоалетни на строителната площадка и ще се обезпечи тяхното постоянно обслужване;
- Няма да се допуска отгъпване, замърсяване и разрушаване на естествените терени в близост до строителните работи.
- Транспортните схеми в населените места за извозване на отпадъците до депата се съгласуват с общината.
- забранява се изхвърлянето в близките водоеми на производствени и други строителни отпадъци;
- Депонирането на строителни и битови отпадъци само на регламентирани депа
- Ще се работи само с изправни и регулирани ДВГ.
- За ограничаване на въздействието основно в работната среда и върху населението е необходимо да се предприемат съответните мерки: оросяване, контрол върху техническото състояние на механизацията и транспорта.
- Против утечки на масла се извършва ежесменен контрол на техническото състояние на машините.
- За битово-фекалните води се използват съществуващи или химически тоалетни.
- За предотвратяване замърсяване на почвите се извършва контрол на строителната механизация и транспортните коли. Транспортните средства се измиват на определените за тази цел места, преди напускането на строителната площадка.
- Транспортните коли се покриват.
- Превозните средства се покриват преди напускане на строителната площадка
- Съгласно българското законодателство при извършване на строителни работи за откриване на археологически находки се информира АИМ, строителството временно се спира и се взема съответното решение за тяхното съхранение.
- Използваните машини и агрегати се поддържат в добро техническо състояние.
- Ауспусите на транспортните и строителни машини се снабдяват с шумозаглушители.
- Не се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни машини.
- Специални грижи за опазване на дървесната и храстова растителност.
- Превантивни природозащитни мерки.
- Ежедневни инструктажи на работниците на строителната площадка.
- Окончателно почистване на строителната площадка от отпадъци, след приключване на строителната дейност и премахване на строителната механизация от площадката.
- По отношение на отпадъците, във всички етапи на строителството, се изпълняват изискванията на Закона за управление на отпадъците.
- Изпълнителят трябва да вземе всички необходими мерки, за да опази околната среда на самата площадка и извън нея и да ограничи щетите и неудобствата за хора в следствие на замърсяване, шум и други последици от строителните работи.

**10. По отношение ограничаване на шумовото и прахово замърсяване в засегнатите от строителството участъци вследствие изпълнението на СМР се предвижда изпълнението на следните мерки:**

- На обекта ще работи строителна и транспортна техника в добро техническо състояние, предизвикваща по-ниски нива на шум и притежаваща евросертификат за редуцирани излъчвани вредни емисии в околната среда;
- В непосредствена близост до фургоните за работническия и за техническия състав, а също така и на предвидените за интервенция улици ще бъдат осигурени и разположени контейнери за битови отпадъци, които веднъж седмично ще бъдат извозвани на депото за ТБО.
- При евентуалното наличие на отпадъчни материали, несъвместими с тези, които могат да се депонират на депото за ТБО, събирането и извозването им ще бъде извършено след съгласуване със съответните оторизирани органи. При превоза на отпадъците автомобила задължително ще бъде покрит с мрежа, която да не се разпиляват



отпадъци по пътното платно, да не се замърсява района и да не се явят предпоставка за ПТП.

- Местодомуването на механизацията, предвидена за работа на обекта ще става в база в близост до обекта, като няма да се допуска каквото и да е замърсяване на почвата и прилежащите към строежа терени с отпадъчни продукти от ГСМ. В базата ще се извършва зареждането с горива, моторни масла и периодична техническа профилактика на строителната механизация.
- Придвижването на строителните машини от временната база към строителната площадка ще става извън пиковите часове на движение.
- Периодично и според възникналата необходимост по трасетата на движение на транспортната техника ще се извършва механизано почистване

#### 11. По отношение на растителния свят

По отношение опазване на растителния свят се предвижда изпълнението на следните мерки:

- Опазване на съществуващата растителност- премахването става само след съгласуване и издаване на разрешение от общината.
- Забрана за палене на клони, трева и отпадъци в района на обекта.
- Забрана за навлизане на хора и стр. техника в зелените площи.

#### **Мониторинг на проявлението на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора;**

Мониторингът и проследяването на процеса по управление на мерките за опазване на околната среда се осъществява чрез постоянно и систематично наблюдение на същите и докладване за тяхното състояние, като целта е да се следи доколко мерките се управляват успешно, т.е. дали контролните дейности са ефикасни и дали се постигат целите.

Периодично и в оперативен порядък координаторът по управление на мерките за опазване на околната среда на ниво работна група извършва преглед, анализ, докладва и обсъжда с председателя на работната група по управление на същите състоянието на установените отрицателни влияния на строителния процес и необходимостта от промяна в контролните дейности, както и достигането на целите на мониторинга.

За подпомагане на периодичното осъществяване на мониторинга е въведена процедура по вътрешно докладване за идентифициране на отрицателните влияния при извършване на СМР, при спазване на изискванията за своевременност, периодичност и изчерпателност. Координаторът по управление на мерките за опазване на околната среда на ниво работна група отговаря за реализиране на процедурата по вътрешно докладване.

#### **Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.**

- Провеждане на превантивна дейност за избягване на грешките
- Непрекъсната оценка на всички нива, използвани материали, суровини, енергия, вода, емисии, отпадъци и техните алтернативи, което дава възможност да се откриват начини за намаляване въздействията на тези продукти върху Околната среда и свеждането им до необходимите и изискващи се граници.
- Цялостна оценка на използваните процеси, за въздействието им върху Околната среда, изразено чрез консумация на природни ресурси, отделяне на вредни съединения и отпадъци е важен етап от мерките за опазване на околната среда и непрекъснато подобряване на равнището на проектите.
- Прилагане на нови и екологични технологии е средство за подобряване на конкурентната способност на организацията и намаляване на въздействията върху околната среда
- Поддържането на съответствието с изискванията на законодателството и всички страни имащи отношение към дейността

28 март 2019 г.

/инж. Йонко Т. Соришев/