



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
ОБЩИНА ЦАРЕВО

**ДО ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ  
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП  
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

**С ПРЕДМЕТ:**

Инженеринг /Работно проектиране и строителство/, вкл. авторски надзор, доставка и оборудване, съгласно договорните условия на FIDIC (Жълта книга) по проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Ахтопол“, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Инженеринг /Работно проектиране и строителство/, вкл. авторски надзор, доставка и оборудване, съгласно договорните условия на FIDIC (Жълта книга)“ по обект ПСОВ град Ахтопол”; Обособена позиция № 2: „Инженеринг /Работно проектиране и строителство/, вкл. авторски надзор, доставка и оборудване, съгласно договорните условия на FIDIC (Жълта книга) по обект ВиК: Разширение и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на град Ахтопол“

**ОТНОСНО:** Разяснения по постъпили запитвания по откритата с Решение № 011 от 05.09.2013 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с гореописания предмет

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

На основание чл. 29 от ЗОП, във връзка с горесцитираната обществена поръчка, Община Царево предоставя следните разяснения на постъпили въпроси:

**ВЪПРОС № 1:**

Съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите А. Технологична последователност на строителните процеси се изисква „Ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати за съответствие за всеки един от материалите.“

В образец № 20 Декларация за използване на материали, снабдени със сертификат за качество се декларира, че: „Ще използваме снабдени със сертификат за качество, който сертификат ще представим при изпълнение на поръчката.“  
Моля да поясните необходимо ли е, или не прилагането на сертификати за съответствие към Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката

**ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 1:**

Всеки участник сам изготвя офертата, вкл. и Техническото си предложение, в съответствие с Указанията за участие в процедурата. Участникът следва да съблюдава задължителните условия за валидност на Техническото предложение за изпълнение на поръчката. По свое усмотрение, Участникът включва в Техническото си предложение необходимия обем информация за получаване на оценка по съответните показатели, съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите – ТОМ III от Документацията за участие.

**ВЪПРОС № 2:**

Относно Специалистите, които ще участват при изпълнение на поръчката възможно ли е да се предложат едни и същи специалисти и за двете обособени позиции за ключовите експерти по безопасност и здраве и контрола на качеството?

**ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 2:**

Всеки участник е трябвало да разполага със собствен/нает квалифициран персонал за изпълнение на поръчката. Наличието на експерти по безопасност и здраве и контрола на качеството в екипа е задължително условие съгласно Документацията за участие, като Възложителят изисква от участниците да предложат различни специалисти за двете обособени позиции.

**ВЪПРОС №3:**

На какво разстояние се намира регламентираното депо за извозване на изкопните земни маси и строителни отпадъци. Моля, Възложителят да поясни какви са таксата за депониране на земни маси и ако е различна и таксата за депониране на строителни отпадъци?

**ОТГОВОР ВЪПРОС №3:**

Депото за строителни отпадъци се намира на 14км от гр.Ахтопол в землището на гр.Царево (на 5км западно от гр.Царево, по пътя за гр.Малко Търново. Таксата е 2лв./куб.м.

Депото за земни маси се намира на 1,5км южно от гр.Ахтопол. Таксата е също 2лв.в./куб.м.

**ВЪПРОС №4:**

Какви СМР са предвидени за изпълнение за КПСт Коросята?



#### **ОТГОВОР НА ВЪПРОС №4:**

*Предвидените за изпълнение строително монтажни работи са съгласно идейния проект и техническите спецификации към тръжната документация.*

#### **ВЪПРОС №5:**

В точка 6.3.1 → **В. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ** → Събирателни шахти от техническата спецификация е записано "Капаците на ревизионните шахти са съгласно БДС EN 124:2003 с клас на натоварване D400 и светъл отвор Ø750", а в точка 6.3.17.11 → Шахтни принадлежности е записано "За тръби с вътрешен диаметър по-малък от 1200 mm, светлият отвор трябва да бъде с диаметър от 600mm, освен, ако не е указано друго". Въпросът е: 750 или 600mm. е диаметъра на капаците?

#### **ОТГОВОР НА ВЪПРОС №5:**

*Размерът на капаците да бъде предвиден да отговаря на изискванията на нормативните документи и разработения идейен проект.*

#### **ВЪПРОС №6:**

Връзката от дъното на ревизионната шахта за канал към канализационната тръба с муфа ли ще се изпълнява или не?

#### **ОТГОВОР НА ВЪПРОС №6:**

*Изпълнителят да се придържа към изискванията на идейния проект и техническите спецификации. При съществуването на варианти, които са равнопоставени, Изпълнителят да избере и опише този, който ще бъде разработен в Работния проект.*

#### **ВЪПРОС №7:**

Има ли специфични изисквания за материали и вида на водовземните скоби за сградните водопроводни отклонения.

#### **ОТГОВОР НА ВЪПРОС №7:**

*Не, изборът на материала е по преценка на участника, с изискването да съответства на изискванията на идейния проект и техническите спецификации.*

#### **ВЪПРОС №8:**

В техническата спецификация на ЛОТ2 точка 6.3.17.9.2 Специфични изисквания е записано „За диаметри Ø700 и по големи са предвидени тръби от центрофугално лят стъклопласт съгласно EN 1796 серия "В" с клас на натоварване SN 10000 N/m<sup>2</sup>". Тъй като упоменатия стандарт EN 1796 е за „Пластмасови тръбопроводни системи за напорно или безнапорно водоснабдяване. Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли (UP)“ моля Възложителят да уточни тръбите, които ще се използват с какво налягане PN ще бъдат.

### ОТГОВОР НА ВЪПРОС 8:

*Налягането РN се определя от Изпълнителя в процеса на инвестиционно проектиране – фаза „Работен проект“. Изпълнителят е длъжен да обоснове твърденията си чрез представяне на работните си изчисления.*

### ВЪПРОС №9:

Моля да ни посочите асфалтова база и бетонов възел в района?

### ОТГОВОР НА ВЪПРОС 9:

*На територията на Община Царево няма изградена асфалтова база.  
Бетонов възел има в района на гр.Царево (на 1км югозападно от града), в района на с.Лозенец(на 1км северозападно от града).*

.....  
Инж. Георги Лапчев  
Кмет на община Царево

